

工事名：新港ふ頭10号岸壁背後電気工事(R4)

質 問 内 容	<p>1. 発注図面_図面番号4_照明柱参考図でのコンクリート根かせについてはプレキャストではなく現場打ちとして考えてよろしいでしょうか。又、その際の生コンクリートの配合について御教示願います。</p> <p>2. 【参考資料】金抜き設計書_内1号_作業土工（電気）内にある土材料とありますが、配管土工に用いる保護砂との解釈でよろしいでしょうか。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--



(回答)

1. コンクリート根かせについて、積算上はプレキャストとしています。現場打ちとする場合は、契約後に協議となります。
2. そのとおりです。