

【参考資料】金抜き設計書

工事名：泊ふ頭多言語標識設置工事（R1）

施工箇所：泊ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

| 工事名 | 泊ふ頭多言語標識設置工事 (R1) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 付属施設 | |
|----------------|-------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 付属施設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 案内板設置工 | | 式 | 1 | | | | |
| 多言語標識 | | 式 | 1 | | | | |
| 案内マップ | | 基 | 1 | | | | 単 1号 |
| 誘導サイン(柱設置型 大柱) | | 基 | 4 | | | | 単 2号 |
| 誘導サイン(柱設置型 小柱) | | 基 | 7 | | | | 単 3号 |
| 誘導サイン(矢羽型) | | 基 | 1 | | | | 単 4号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05 |
| 歩掛適用年月 | 2020.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 1号 | 案内マップ | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 本体SUS加工 | | 基 | 1 | | | | |
| | EBNSパネル（電子線硬化型樹脂塗装） | | 枚 | 1 | | | | |
| | 取付費 | | 基 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05 |
| 歩掛適用年月 | 2020.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 2号 | 誘導サイン(柱設置型 大柱) | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 本体SUS加工 | | 基 | 1 | | | | |
| | EBNSパネル (電子線硬化型樹脂塗装) | | 枚 | 1 | | | | |
| | 取付費 | | 基 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05 |
| 歩掛適用年月 | 2020.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 3号 | 誘導サイン(柱設置型 小柱) | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 本体SUS加工 | | 基 | 1 | | | | |
| | EBNSパネル (電子線硬化型樹脂塗装) | | 枚 | 1 | | | | |
| | 取付費 | | 基 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05 |
| 歩掛適用年月 | 2020.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 4号 | 誘導サイン(矢羽型) | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|--|----|-------|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 本体ドブ潰け、石灰岩加工 | | 基 | 1 | | | | |
| | パネル部材 | | 枚 | 6 | | | | |
| | EBNSパネル(電子線硬化型樹脂塗装) | | 枚 | 6 | | | | |
| | 据付費 | | 基 | 1 | | | | |
| | 床掘り | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 0.57 | | | | |
| | 土砂等運搬 | 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下 | m3 | 0.38 | | | | |
| | 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 70~0, 全ての費用 | m2 | 0.64 | | | | |
| | コンクリート | 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(普通), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.31 | | | | |
| | 型枠 | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 2.31 | | | | |
| | 鉄筋工 | SD345 D13 | t | 0.027 | | | | 単 5号 |
| | 埋戻し | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 0.17 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05 |
| 歩掛適用年月 | 2020.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 5号 | 鉄筋工 | SD345 D13 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|-----------|----|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.75 | | | | |
| | 鉄筋工 | | 人 | 4.875 | | | | |
| | とび工 | | 人 | 0.125 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.75 | | | | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 | | t | 1.05 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |