

工事数量総括表

沖縄県

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|--------|---------|----------|--|----|-------|----|
| 道路改良 | | | | 式 | 1 | |
| 地盤改良工 | | | | 式 | 1 | |
| | 固結工 | | | 式 | 1 | |
| | | 改良杭打設 | FTJ-NA 改良長13.0m (E種) 2.53本/日 給水車運搬含む | 本 | 82 | |
| | | 排泥運搬・処分工 | | 日 | 32.4 | |
| | 残土処理工 | | | 式 | 1 | |
| | | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 積込・運搬(DIDなし0.3km以下)・残土受入れ地での処理を含む | m3 | 1,279 | |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | 1 | |
| | 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | |
| | | 舗装版切断 | As舗装版 t≦15cm | m | 69 | |
| | | 舗装版破碎 | As舗装版 t≦15cm 騒音振動対策不要 積込み有り | m2 | 468 | |
| | | 床掘り | 土砂(施工幅1≦W<2m) 運搬(DID有り0.5km超1.0km以下)・残土受入れ地での処理を含む | m3 | 54 | |
| | 運搬処理工 | | | 式 | 1 | |
| | | 濁水処分 | 運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む | 式 | 1 | |

工事数量総括表

沖縄県

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----|-----------|--------------|---|----|-----|----|
| | | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要t=15cm以下) 運搬(DID有り10.5km超19.5km以下) | m3 | 69 | |
| | | 殻処分 | アスファルト塊(掘削) | t | 162 | |
| 舗装工 | | | | 式 | 1 | |
| | アスファルト舗装工 | | | 式 | 1 | |
| | | 下層路盤 | RC-40 t=100mm | m2 | 135 | |
| | | 上層路盤 | RM-40 t=300mm | m2 | 135 | |
| | | 基層舗装 | 再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-3 | m2 | 461 | |
| | | 中間層舗装 | 再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-4 | m2 | 464 | |
| | | 表層舗装 | 再生密粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-4 | m2 | 468 | |
| | 区画線工 | | | 式 | 1 | |
| | | 溶融式区画線 外側線 | 溶融式手動 実線15cm 塗布厚1.5mm | m | 78 | |
| | | 溶融式区画線 車線境界線 | 溶融式手動 破線15cm 塗布厚1.5mm | m | 28 | |
| | | 溶融式区画線 車線境界線 | 溶融式手動 破線30cm 塗布厚1.5mm | m | 15 | |
| 仮設工 | | | | 式 | 1 | |

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|------------|-------|-------------|---|-----|-----|--------|
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | |
| | | 交通誘導警備員 | | 人日 | 102 | |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | |
| 共通仮設 | | | | 式 | 1 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | |
| | 運搬費 | | | 式 | 1 | |
| | | 建設機械運搬費 | 30t積低床トレー2台 20t積セミトレー4台 20Fハーフコンテナ2台 | 式 | 1 | 特別単価調査 |
| | | 重建設機械分解組立費 | 地盤改良(深層混合処理機) 20t以上60t以下 | 回 | 1 | |
| | 技術管理費 | | | 式 | 1 | |
| | | ゆいくる材品質管理費 | 廃棄物流通管理確認4資材 評価基準適合状況確認2資材 | 式 | 1 | |
| | | 室内土質試験費 | 土の含水比試験1試料 土の湿潤密度試験1試料 | 式 | 1 | |
| | | 土壌分析費 | 六価カドミウム溶出試験2検体 | 式 | 1 | |
| | | チェックホールリング費 | ホールアボーリング φ86mm 粘性土・シルト1.8m 砂・砂質土6.9m 礫混じり土砂21.0m | 式 | 1 | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | 式 | 1 | |

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | |
| 消費税額及び地方 消費税額 | | | | 式 | 1 | |
| 工事費計 | | | | 式 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |