

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
護岸・岸壁・物揚場				式	1	
本體工[捨石式・捨ブロック式]				式	1	
	本體捨石工			式	1	
		本體捨石	陸上投入	m3	2,433	
		本體捨石均し	陸上本均し(±5)	m2	14	
		本體捨石均し	陸上(±50)	m2	49	
		本體捨石均し	陸上潮待ち(±50)	m2	116	
		本體捨石均し	水中潮待ち(±50)	m2	41	
		本體捨石均し	水中(±50)	m2	271	
被覆・根固工				式	1	
	被覆石工			式	1	
		被覆石投入	石材流用, 2km以下	m3	537	
		被覆均し	陸上(±50)	m2	274	
		被覆均し	陸上潮待ち(±50)	m2	135	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		被覆均し	水中潮待ち (±50)	m2	43	
		被覆均し	水中 (±50)	m2	328	
上部工				式	1	
	上部コンクリート工			式	1	
		型枠		m2	299	
		伸縮目地		m2	13	
		コンクリート		m3	105	
		防砂目地板設置工		m	16	
		防砂目地板		m2	8	
裏込・裏埋工				式	1	
	裏込工			式	1	
		裏込均し	陸上 (±20)	m2	48	
		裏込均し	陸上潮待ち (±20)	m2	93	
		裏込均し	水中潮待ち (±20)	m2	36	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		裏込均し	水中 (±20)	m2	189	
		吸出し防止材		m2	4,122	
土工				式	1	
	土工			式	1	
		土砂積込運搬		m3	24,720	
		押土(ルース)		m3	24,720	
		土砂積込運搬		m3	33,818	
		押土(ルース)		m3	33,818	
雑工				式	1	
	その他雑工			式	1	
		種子散布工		m ²	12,000	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜	設置L=80m, 移設L=240m, 保守管理30日, 清掃480m ²	式	1	
		水質汚濁防止膜	撤去, L=80m	式	1	
		水質汚濁防止膜	賃料30日, 20m×6H×4スパン	式	1	
	安全費			式	1	
		交通誘導員	土砂搬入時	人	240	
		安全対策	鮫監視船	人日	1	
	技術管理費			式	1	
		詳細調査	機械均し工	式	1	
	共通仮設費 (率計上)			式	1	
	純工事費			式	1	
	現場管理費			式	1	
	工事原価			式	1	
	一般管理費等			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	