

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
護岸・岸壁・物揚場				式	1	
本体内工[捨石式・捨ブロック式]				式	1	
	本体捨石工			式	1	
		本体捨石	陸上投入	m3	1,039	
		本体捨石均し	陸上本均し(±5)	m2	77	
		本体捨石均し	陸上(±30)	m2	33	
		本体捨石均し	陸上潮待ち(±30)	m2	47	
		本体捨石均し	水中潮待ち(±30)	m2	17	
		本体捨石均し	水中(±30)	m2	34	
被覆・根固工				式	1	
	被覆ブロック工			式	1	
		被覆ブロック製作	2t型法肩用	個	96	
		被覆ブロック据付	玉掛 陸上・陸上 (製作96個、支給85個)	個	181	
上部工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	上部コンクリート工			式	1	
		足場		m2	750	
		型枠		m2	990	
		伸縮目地		m2	93	
		コンクリート		m3	838	
		防砂目地板設置工		m	20	
		防砂目地板		m2	10	
裏込・裏埋工				式	1	
	裏込工			式	1	
		裏込均し	陸上 (±20)	m2	41	
		裏込均し	陸上潮待ち (±20)	m2	94	
		裏込均し	水中潮待ち (±20)	m2	25	
		吸出し防止材		m2	2,708	
土工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	土工			式	1	
		土砂積込運搬		m3	12,777	
		押土(ルース)		m3	12,777	
		土砂積込運搬		m3	8,562	
		押土(ルース)		m3	8,562	
雑工				式	1	
	その他雑工			式	1	
		種子散布工		m2	7,000	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜	設置L=60m, 移設L=180m, 保守管理30日, 清掃120m2	式	1	
		水質汚濁防止膜	撤去, L=60m	式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		水質汚濁防止膜	賃料30日, 20m×2H×3スパン	式	1	
	安全費			式	1	
		交通誘導員		人	120	
		安全対策	鮫監視船	人日	1	
	技術管理費			式	1	
		詳細調査	機械均し工	式	1	
共通仮設費 (率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	