

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
岸壁エプロン				式	1	
土工				式	1	
	土工			式	1	
		床堀		m3	344	
		土砂等運搬・整地		m3	344	
	路床工			式	1	
		安定処理工		m2	1,288	
舗装工				式	1	
	コンクリート舗装工			式	1	
		上層路盤		m2	1,288	
		コンクリート舗装		m2	1,288	
		型枠		m	133	
		目地	縦収縮目地	m	182	
		目地	縦収縮目地（給水栓部）	式	1	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		目地	横収縮目地	m	97	
		目地	横膨張目地	m	14	
		目地	縦施工目地	m	90	
		目地	横施工目地	m	14	
		目地	暫定横施工目地	m	14	
		目地	2号側横施工目地	m	14	
	コンクリート工		ケーソン部	式	1	
		コンクリート打設	小型構造物	m3	6	
	小口止め工			式	1	
		コンクリート工	小口止め	m3	10	
		型枠	小口止め	m2	50	
仮設工				式	1	
	仮設工		暫定目地部	式	1	
		土のう工	移設	袋	48	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		敷鉄板設置・撤去		m2	23	
		敷鉄板賃料		枚	5	
撤去工				式	1	
	撤去工			式	1	
		境界ブロック撤去	200*200	m	91	
		殻運搬・処分	地先境界ブロック	m3	3	
		舗装版破碎	コンクリート舗装版	m2	948	
		殻運搬・処分	コンクリート舗装版	m3	218	
		舗装版破碎	アスファルト舗装版15<t≤35	m2	340	
		殻運搬	アスファルト舗装版15<t≤35	m3	68	
		殻処分	アスファルト舗装版	式	1	
		舗装版切断	コンクリート舗装版t=20cm	m	14	
		舗装版切断	コンクリート舗装版t=10cm	m	84	
	はつり工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		コンクリートはつり工		m2	62	
		殻積込・運搬・処分	はつり殻	m3	5	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		仮設材等運搬		t	4	
	事業損失防止施設費			式	1	
		土のう工		袋	829	
	安全費			式	1	
		交通誘導員		人・日	33	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理費		式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	