



# 内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	排水設備工事						
	PD-1 排水ポンプユニット	汚水汚物用水中ポンプ(4極) 80φ×130L/min×6m, 1.5kw	(2台) 1	組			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75	288	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空 20	1	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空 75	6	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空 50	4	m			
	青銅仕切弁	5k-20A	1	個			
	逆止弁 (PD-1付属品)	取付費のみ計上 80A	2	個			
	自動エア抜弁	20A	1	個			
	排水通気金物(アルミ製 露出型)	50A	1	個			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) (VA、PA)塗装	露出 20A	1	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) (VA、PA)塗装	露出 75A	2	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) (VA、PA)塗装	露出 50A	4	m			
	機械はつり補修	75φ(約120mm)	1	箇所			
	機械はつり補修	125φ(約120mm)	2	箇所			
	機械はつり補修	125φ(約150mm)	1	箇所			
	既設汚水柵インバート改修	SC-3	1	箇所			
	均しコンクリート	生コン人力打設 柵用 t=100mm	0.2	m3			
	埋設標識テープ	150幅	288	m			
	土工事 根切り	バックホウ 0.13m3	188.3	m3			
	〃 保護砂	小規模土工 再生コンクリート砂	65.0	m3			
	〃 埋戻し	バックホウ 0.13m3	75.6	m3			
	〃 建設発生土積込み	小規模土工 バックホウ0.13m3	112.7	m3			
	〃 建設発生土運搬	ダンプトラック4t積級 土砂 DID区間有り 4.5km以下	112.7	m3			
	バックホウ運転	排出ガス対策型	29	日			
	アスファルトカッター入れ	10cm厚(5cm+5cm)	1149	m			
	アスファルトカッター入れ	10cm厚	9	m			
	アスファルト取り壊し	10cm厚(5cm+5cm)	287	m2			
	アスファルト取り壊し	10cm厚	2	m2			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック4t積級 アスファルトがら DID区間有り 12.0km以下	29	m3			





