# 工 事 費 仕 訳 書

構　造　：　コンクリート造
面　積　：　5,759.73　㎡

工　事　名　称　：　（仮称）那覇ふ頭1号・2号上屋建替工事（機械）

総　金　額　：

| NO | 工　事　別 | 金　額 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | 換気設備工事 | | | |
| 2 | 衛生器具設備工事 | | | |
| 3 | 給水設備工事 | | | |
| 4 | 排水設備工事 | | | |
| 5 | 消火設備工事 | | | |
| 6 | 発生材処分費 | | | |
| 7 | 水道メーター加入金 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 直接工事費（1～5） | | | |
| | 工事費 | | | |
| | | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 換気設備工事 | | | | | | |
| | FE-1<br>排風機 | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ(標準ﾀｲﾌﾟ・600幅)<br>200m3/h×40Pa | 2 | 台 | | | |
| | FE-2<br>排風機 | 有圧換気扇(羽根径:25cm)<br>350m3/h×30Pa | 2 | 台 | | | |
| | FE-3<br>排風機 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天井埋込・消音形)<br>500m3/h×80Pa | 2 | 台 | | | |
| | FE-4<br>排風機 | 天井埋込形換気扇(低騒音形)<br>100m3/h×30Pa | 2 | 台 | | | |
| | FE-5<br>排風機 | 天井埋込形換気扇(低騒音形)<br>150m3/h×60Pa | 1 | 台 | | | |
| | OA-1<br>給気口 | 風量調節・壁/天井取付ﾀｲﾌﾟ/ﾌｨﾙﾀｰ付<br>口径:200φ | 4 | 台 | | | |
| | OA-2<br>給気口 | 風量調節・壁/天井取付ﾀｲﾌﾟ/ﾌｨﾙﾀｰ付<br>口径:150φ | 1 | 台 | | | |
| | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 口径φ=100 | 3 | m | | | |
| | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 口径φ=150 | 16 | m | | | |
| | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 口径φ=200 | 7 | m | | | |
| | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD) | 口径φ=200 | 2 | 個 | | | |
| | 制気口(GVS) | 200×200 | 4 | 個 | | | |
| | 将来空調用ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ | 口径φ=100 | 6 | 個 | | | |
| | 亜鉛鉄板 | 板厚 0.5t | 3 | m2 | | | |
| | 亜鉛鉄板塗装仕上 | 外面塗装 | 1 | m2 | | | |
| | 亜鉛鉄板塗装仕上 | 内面塗装 | 1 | m2 | | | |
| | 亜鉛鉄板保温仕上 | RW50t巻(屋内隠ぺい) | 1 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1，換気設備工事　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　称 | 規　格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 衛生器具設備工事 | | | | | | |
| | C-1<br>洋風大便器(壁給水・LT) | CS230B,SH232BA,TC291J<br>YH650 | 8 | 組 | | | |
| | U-1<br>床置小便器(低ﾘｯﾌﾟ・FV) | UFH507C,T600PN | 6 | 組 | | | |
| | L-1<br>はめ込み形洗面器 | L530,TLC11AR | 6 | 組 | | | |
| | L-2<br>同上洗面ｶｳﾝﾀｰ | ML50(≒950L)<br>1方向ｴﾌﾟﾛﾝ・洗面器×1個 | 2 | 組 | | | |
| | L-3<br>同上洗面ｶｳﾝﾀｰ | ML50(≒1940L)<br>1方向ｴﾌﾟﾛﾝ・洗面器×2個 | 2 | 組 | | | |
| | A-1<br>化粧鏡 | YM4560FE(盗難防止形) | 6 | 枚 | | | |
| | S-1<br>掃除用流し | SK22A,他 | 2 | 組 | | | |
| | F-1<br>万能ﾎｰﾑ水栓 | T200CSNR13C | 4 | 個 | | | |
| | F-2<br>横水栓(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) | T28AKUH13 | 4 | 個 | | | |
| | F-3<br>自在水栓 | T130AUN13C | 2 | 個 | | | |
| | F-4<br>散水栓(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) | T28KUNH13 | 8 | 個 | | | |
| | 土間埋設型散水栓箱 | SUS製 | 8 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ２，衛生器具設備工事　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 給水設備工事 | | | | | | |
| | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PP) | 地中　50A | 4 | m | | | |
| | 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋内一般　25A | 1 | m | | | |
| | 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所　20A | 7 | m | | | |
| | 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所　25A | 4 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 屋内一般　20A | 15 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 機械室・便所　20A | 56 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 機械室・便所　25A | 16 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 機械室・便所　30A | 4 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 機械室・便所　40A | 1 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 地中　20A | 138 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 地中　25A | 35 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 地中　40A | 224 | m | | | |
| | 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 地中　50A | 2 | m | | | |
| | ｽﾘｰﾌﾞ工事 | 配管工事の10% | 1 | 式 | | | |
| | 青銅仕切弁 | 10k-20A | 12 | 個 | | | |
| | 青銅仕切弁 | 10k-25A | 3 | 個 | | | |
| | 青銅仕切弁 | 10k-40A | 4 | 個 | | | |
| | 青銅仕切弁 | 10k-50A | 1 | 個 | | | |
| | ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | 7.5k-50A | 1 | 個 | | | |
| | ｻﾄﾞﾙ付分水栓 | φ200×φ50 | 1 | 個 | | | |
| | 量水器 | 20A・直読式 | 2 | 個 | | | |
| | 量水器 | 50A・貸与品(取付費のみ) | 1 | 個 | | | |
| | 弁桝 | VC-P(B1) | 8 | 組 | | | |
| | 弁桝 | VC-2(B1) | 4 | 組 | | | |
| | 弁桝 | VC-3(MHA-P300) | 1 | 組 | | | |
| | 弁桝 | 止水栓50A用 | 1 | 組 | | | |
| | 量水器桝 | MC-1(MB-1) | 2 | 組 | | | |
| | 量水器桝 | MC-2(MB-2) | 1 | 組 | | | |
| | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形・20A | 2 | 個 | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形・25A | 1 | 個 | | | |
| | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A | 1 | 個 | | | |
| | 電極棒 | LF-3 | 1 | 個 | | | |
| | 地中埋設標 | 鉄製 | 10 | 個 | | | |
| | 地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 13 | 個 | | | |
| | 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | 402 | m | | | |
| | 既設配管より分岐(樹脂管類) | 50A | 1 | 箇所 | | | |
| | 配管用炭素鋼鋼管(白)塗装 | 露出　20 | 7 | m | | | |
| | 配管用炭素鋼鋼管(白)塗装 | 露出　25 | 4 | m | | | |
| | 土工事　根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3 | 144.6 | m3 | | | |
| | 〃　保護砂 | 切込み砂利 | 40.4 | m3 | | | |
| | 〃　埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3 | 104.3 | m3 | | | |
| | 〃　建設発生土処理 | 構内敷ならし | 40.4 | m3 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 | 1 | 日 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ | 4cm厚 | 9 | m | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ取り壊し | 4cm厚 | 1 | m2 | | | |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級<br>ｱｽﾌｧﾙﾄがら　DID区間有り　12.0km以下 | 0.1 | m3 | | | |
| | 路盤材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ) | 厚さ10cm 車道用 新材 | 1 | m2 | | | |
| | 路床整正 | 10cm厚<br>500m2未満 | 1 | m2 | | | |
| | 路盤材敷きならし | 厚さ 10cm 500㎡未満 | 1 | m2 | | | |
| | 路盤材締固め | 厚さ 10cm 500㎡未満 | 1 | m2 | | | |
| | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 透水性石粉舗装(表層)<br>4cm厚 | 1 | m2 | | | |
| | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | 厚さ4cm(路盤～ｱｽﾌｧﾙﾄ間)<br>PK-3 | 1 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし | (表層)<br>厚さ　4cm 500㎡未満 | 1 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め | 厚さ4cm(表層)<br>500㎡未満 | 1 | m2 | | | |
| | 舗装機械運搬 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3，給水設備工事　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 排水設備工事 | | | | | | |
| | ｲ)<br>屋外排水設備工事 | | | | | | |
| | №E1<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(鋳鉄200φ,T-25) | 90L-150-200<br>900H | 1 | 組 | | | |
| | №E2<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(鋳鉄200φ,T-25) | 90Y-150-200<br>1010H | 1 | 組 | | | |
| | №E3<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(鋳鉄200φ,T-25) | ST-150-200<br>1160H | 1 | 組 | | | |
| | №E4<br>SC-4･MHA-600(15kN) | 1410H | 1 | 組 | | | |
| | №E5<br>SC-4･MHA-600(15kN) | 1460H | 1 | 組 | | | |
| | №E6<br>SC-4･MHD-600(50kN) | 1465H | 1 | 組 | | | |
| | №E7<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(ﾐｶｹﾞ150φ,T-2) | 90L-100-150<br>830H | 1 | 組 | | | |
| | №E8<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(ﾐｶｹﾞ150φ,T-2) | 90Y-100-150<br>850H | 1 | 組 | | | |
| | №E9<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(ﾐｶｹﾞ150φ,T-2) | 90Y-100-150<br>880H | 1 | 組 | | | |
| | №W1<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(鋳鉄200φ,T-14) | 90L-150-200<br>900H | 1 | 組 | | | |
| | №W2<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(鋳鉄200φ,T-14) | 90Y-150-200<br>1010H | 1 | 組 | | | |
| | №W3<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(鋳鉄200φ,T-14) | ST-150-200<br>1170H | 1 | 組 | | | |
| | №W4<br>SC-4･MHA-600(15kN) | 1430H | 1 | 組 | | | |
| | №W5<br>SC-4･MHA-600(15kN) | 1520H | 1 | 組 | | | |
| | №W6<br>SC-4･MHA-600(15kN) | 1620H | 1 | 組 | | | |
| | №W7<br>SC-4･MHD-600(50kN) | 1655H | 1 | 組 | | | |
| | №W8<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(ﾐｶｹﾞ150φ,T-2) | 90L-100-150<br>860H | 1 | 組 | | | |
| | №W9<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(ﾐｶｹﾞ150φ,T-2) | 90Y-100-150<br>870H | 1 | 組 | | | |
| | №W10<br>小口径塩ﾋﾞ桝･桝蓋(ﾐｶｹﾞ150φ,T-2) | 90Y-100-150<br>890H | 1 | 組 | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 地中配管　50 | 12 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 地中配管　75 | 1 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 地中配管　100 | 13 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 地中配管　150 | 118 | m | | | |
| | 土工事　根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3 | 195.4 | m3 | | | |
| | 〃　保護砂 | 切込み砂利 | 43.4 | m3 | | | |
| | 〃　埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3 | 152.0 | m3 | | | |
| | 〃　建設発生土処理 | 構内敷ならし | 43.4 | m3 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 | 3 | 日 | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ | 4cm厚 | 55 | m | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ | 15cm厚 | 126 | m | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ取り壊し | 4cm厚 | 20 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ取り壊し | 15cm厚 | 55 | m2 | | | |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級<br>ｱｽﾌｧﾙﾄから DID区間有り 12.0km以下 | 9.1 | m3 | | | |
| | 路盤材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ) | 厚さ10cm 車道用 新材 | 16 | m2 | | | |
| | 路盤材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ) | 厚さ15cm 車道用 新材 | 45 | m2 | | | |
| | 路盤材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ) | 厚さ20cm 車道用 新材 | 45 | m2 | | | |
| | 路床整正 | 10cm厚<br>500m2未満 | 16 | m2 | | | |
| | 路床整正 | 15cm厚<br>500m2未満 | 45 | m2 | | | |
| | 路床整正 | 22cm厚<br>500m2未満 | 45 | m2 | | | |
| | 路盤材敷きならし | 厚さ 10cm 500㎡未満 | 16 | m2 | | | |
| | 路盤材敷きならし | 厚さ 15cm 500㎡未満 | 45 | m2 | | | |
| | 路盤材敷きならし | 厚さ 20cm 500㎡未満 | 45 | m2 | | | |
| | 路盤材締固め | 厚さ 10cm 500㎡未満 | 16 | m2 | | | |
| | 路盤材締固め | 厚さ 15cm 500㎡未満 | 45 | m2 | | | |
| | 路盤材締固め | 厚さ 20cm 500㎡未満 | 45 | m2 | | | |
| | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 透水性石粉舗装(表層)<br>4cm厚 | 20 | m2 | | | |
| | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 排水性ｱｽｺﾝ(表層)<br>5cm厚 | 55 | m2 | | | |
| | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 密粒度ｱｽｺﾝ(中間層)<br>5cm厚 | 55 | m2 | | | |
| | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 粗粒度ｱｽｺﾝ(基層)<br>5cm厚 | 55 | m2 | | | |
| | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | 厚さ 4cm(路盤～表層間)<br>PK-3 | 20 | m2 | | | |
| | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | 厚さ 5cm(路盤～表層間)<br>PK-3 | 55 | m2 | | | |
| | ﾀｯｸｺｰﾄ | 厚さ 5cm(表層～中間層間)<br>PK-4 | 55 | m2 | | | |
| | ﾀｯｸｺｰﾄ | 厚さ 5cm(中間層～基層間)<br>PK-3 | 55 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし | (表層)<br>厚さ 4cm 500㎡未満 | 20 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし | (表層)<br>厚さ 5cm 500㎡未満 | 55 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし | (中間層)<br>厚さ 5cm 500㎡未満 | 55 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし | (基層)<br>厚さ 5cm 500㎡未満 | 55 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め | 厚さ 4cm(表層)<br>500㎡未満 | 20 | m2 | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め | 厚さ 5cm(表層)<br>500㎡未満 | 55 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め | 厚さ 5cm(中間層)<br>500㎡未満 | 55 | m2 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め | 厚さ 5cm(基層)<br>500㎡未満 | 55 | m2 | | | |
| | 舗装機械運搬 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ｲ)，屋外排水設備工事　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ﾛ)<br>屋内排水設備工事 | | | | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 50 | 11 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 40 | 19 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 50 | 14 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 65 | 17 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 75 | 34 | m | | | |
| | 排水･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 100 | 22 | m | | | |
| | 排水･配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室･便所 40 | 6 | m | | | |
| | 通気･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 50 | 16 | m | | | |
| | 通気･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 65 | 25 | m | | | |
| | 通気･硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 機械室･便所 100 | 1 | m | | | |
| | ｽﾘｰﾌﾞ工事 | 配管工事の10% | 1 | 式 | | | |
| | 床上掃除口(非防水形) | COA-50 | 4 | 個 | | | |
| | 床上掃除口(非防水形) | COA-65 | 4 | 個 | | | |
| | 床上掃除口(非防水形) | COA-80 | 4 | 個 | | | |
| | 床上掃除口(非防水形) | COA-100 | 6 | 個 | | | |
| | 流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14BA-50 | 2 | 個 | | | |
| | 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) | T3A-50 | 6 | 個 | | | |
| | 防虫網 | 40A | 2 | 個 | | | |
| | 間接排水口 | 40A | 2 | 個 | | | |
| | 排水目皿 | D32 | 2 | 個 | | | |
| | 排水通気金物(ｱﾙﾐ製　埋込型) | 65A | 2 | 個 | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　称 | 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防虫網 | 100A | 1 | 個 | | | |
| | 既設配管接続(樹脂管類) | 150A | 2 | 箇所 | | | |
| | 配管用炭素鋼鋼管(白)塗装 | 露出　40 | 6 | m | | | |
| | 通気･硬質ポリ塩化ビニル管(VP)塗装 | 露出　65 | 5 | m | | | |
| | 通気･硬質ポリ塩化ビニル管(VP)塗装 | 露出　100 | 1 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | ロ)，屋内排水設備工事　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4，排水設備工事　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 消火設備工事 | | | | | | |
| | PFU-1<br>屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 消防認定ﾕﾆｯﾄ型<br>φ50×300L/min×57m，5.5kw | 1 | 台 | | | |
| | JP-1<br>補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 消防認定ﾕﾆｯﾄ型<br>φ15×20L/min×57m，1.5kw | 1 | 台 | | | |
| | 消火・配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般　20 | 1 | m | | | |
| | 消火・配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般　40 | 10 | m | | | |
| | 消火・配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般　50 | 126 | m | | | |
| | 消火・配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般　65 | 268 | m | | | |
| | 消火・配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所　25 | 3 | m | | | |
| | 消火・配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所　65 | 4 | m | | | |
| | 消火・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所　60 | 2 | m | | | |
| | ｽﾘｰﾌﾞ工事 | 配管工事の10% | 1 | 式 | | | |
| | ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16k-20A | 2 | 個 | | | |
| | ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16k-25A | 1 | 個 | | | |
| | 仕切弁(PFU-1付属品) | 65A(取付費のみ) | 1 | 個 | | | |
| | 逆止弁(PFU-1付属品) | 65A(取付費のみ) | 1 | 個 | | | |
| | 自動ｴｱ抜弁 | 20A | 2 | 個 | | | |
| | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形・25A | 1 | 個 | | | |
| | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形・65A | 4 | 個 | | | |
| | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(PFU-1付属品) | 65A(取付費のみ) | 2 | 個 | | | |
| | ﾌｰﾄ弁 | 65A(取付費のみ) | 1 | 個 | | | |
| | 屋内消火栓箱 | HB-1B(SUS製) | 11 | 組 | | | |
| | 移動式粉末消火設備(表示灯付) | 露出型(SUS製) | 7 | 組 | | | |
| | 壁固定金具(移動式粉末消火設備用) | 500w×400d×400h<br>L-50×50×4t | 7 | 個 | | | |
| | 配管用炭素綱鋼管(白)塗装 | 露出　20 | 1 | m | | | |
| | 配管用炭素綱鋼管(白)塗装 | 露出　25 | 3 | m | | | |
| | 配管用炭素綱鋼管(白)塗装 | 露出　40 | 10 | m | | | |
| | 配管用炭素綱鋼管(白)塗装 | 露出　50 | 126 | m | | | |
| | 配管用炭素綱鋼管(白)塗装 | 露出　65 | 272 | m | | | |
| | 5，消火設備工事　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内　訳　書



| No | 名　　称 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 発生材処分費 | | | | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費 | 発生材<br>ｱｽﾌｧﾙﾄがら | 13.47 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | 6，発生材処分費　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 | 水道メーター加入金 | | | | | | |
| | 加入金 | φ50mm | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 5，水道メーター加入金　の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |