

数量総括表

No. 1

工種	種別	規格	単位	数量	備考
区画線工					
	車道外側線	実線:白 W150	m	351	
	車道中央線	実線:白 W150	m	209	
	車道境界線	実線:白 W150	m	98	
	車道境界線	破線:白 W150	m	114	
	ゼブラ線	実線:白 W450	m	6	
	横断歩道	実線:白 W450	m	60	
	停止線	実線:白 W450	m	21	
	誘導線	破線:白 W150	m	53	
	右折停止線	破線:白 W450	m	5	
	記号・矢印	直進	m	31	
	〃	右折	m	33	
	〃	直進左折	m	53	
	〃	直進予告	m	11	
	〃	右折予告	m	11	
	〃	直進左折予告	m	17	
区画線消去工					
	区画線消去	W150	m	825	
	〃	W450	m	146	
仮設工					
	交通管理工	交通誘導警備員B	人日	20	

数量計算書

第 表

名称	材料	計 算 式	数 量	单位
路面標示数量調書				
記号・矢印				
直進矢印		2.0 + 3.0	5.0	箇所
〃	15cm換算延長	5.0 × 6.25	31.3	m
右折矢印		2.0 + 3.0	5.0	箇所
〃	15cm換算延長	5.0 × 6.66	33.3	m
直進左折矢印		1.0 + 2.0 + 3.0	6.0	箇所
〃	15cm換算延長	6.0 × 8.91	53.5	m
直進予告矢印		1.0 + 1.0	2.0	箇所
〃	15cm換算延長	2.0 × 5.25	10.5	m
右折予告矢印		1.0 + 1.0	2.0	箇所
〃	15cm換算延長	2.0 × 5.67	11.3	m
直進左折予告矢印		1.0 + 1.00	2.0	箇所
〃	15cm換算延長	2.0 × 8.67	17.3	m
	15cm換算延長	合計	157.2	m

数量計算書

第 表

名称	材料	計 算 式	数 量	单位
		区画線消去数量調書		
矢印消去				
直進矢印		1.0 + 2.0 + 2.0	5.0	箇所
〃	15cm換算延長	5.0 × 6.25	31.3	m
右折矢印		1.0 + 2.0	3.0	箇所
〃	15cm換算延長	3.0 × 6.66	20.0	m
左折矢印		2.0	2.0	箇所
〃	15cm換算延長	2.0 × 6.66	13.3	m
直進左折矢印		2.0 + 2.0	4.0	箇所
〃	15cm換算延長	4.0 × 8.91	35.6	m
直進予告矢印		2.0 + 1.0	3.0	箇所
〃	15cm換算延長	3.0 × 5.25	15.8	m
右折予告矢印		2.0 + 3.0	5.0	箇所
〃	15cm換算延長	5.0 × 5.67	28.4	m
直進左折予告矢印		2.0 + 1.0	3.0	箇所
〃	15cm換算延長	3.0 × 8.67	26.0	m
矢印消去	W150	合計	170.3	m

