

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
護岸・岸壁・物揚場				式	1	
上部工				式	1	
	上部コンクリート工			式	1	
		上部工①	1スパン10.0m	m	160	
本体工[捨石式・捨ブロック式]				式	1	
	本体捨石工			式	1	
		捨石投入	陸上投入	m <sup>3</sup>	21,858	
		本体捨石均し	陸上本均し(±5)	m <sup>2</sup>	368	
		本体捨石均し	陸上(±50)	m <sup>2</sup>	447	
		本体捨石均し	陸上潮待ち(±50)	m <sup>2</sup>	418	
		本体捨石均し	水中潮待ち(±50)	m <sup>2</sup>	170	
		本体捨石均し	水中(±50)	m <sup>2</sup>	1,920	
裏込・裏埋工				式	1	
	裏込工			式	1	

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		裏込均し	陸上(±20)	m2	139	
		裏込均し	陸上潮待ち(±20)	m2	418	
		裏込均し	水中潮待ち(±20)	m2	170	
		裏込均し	水中(±20)	m2	1,194	
		吸出し防止材	不織布 t=5mm	m2	2,678	
	裏埋土工			式	1	
		土砂盛土		m3	6,686	
被覆・根固工				式	1	
	被覆石工			式	1	
		被覆石投入	陸上投入	m3	2,550	
		被覆均し	陸上(±50)	m2	752	
		被覆均し	陸上潮待ち(±50)	m2	432	
		被覆均し	水中潮待ち(±50)	m2	176	
		被覆均し	水中(±50)	m2	1,988	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
構造物撤去工				式	1	
	撤去工			式	1	
		被覆石撤去運搬	石材流用, 2km以下	m3	94	
		転落防止柵撤去		m	10	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜	設置・賃料	式	1	
		水質汚濁防止膜	撤去	式	1	
		水質汚濁防止膜	保守管理・清掃	式	1	
	安全費			式	1	
		交通誘導員		人日	32	
共通仮設費 (率計上)				式	1	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	