

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道路改良				式	1	
地盤改良工				式	1	
	固結工			式	1	
		改良杭打設	FTJ-NA 改良長13.0m (E種) 2.53本/日 給水車運搬含む	本	52	
		改良杭打設	FTJ-NA 改良長5.0m (F種) 3.89本/日 給水車運搬含む	本	66	
		排泥運搬・処分工		日	37.5	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 積込・運搬(DIDなし0.3km以下)・残土受入れ地での処理を含む	m3	1,248	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	314	
		舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	m2	701	
		路盤撤去運搬	土砂(施工幅 $1 \leq W < 2$ m) 運搬(DID有り1.0km以下)・残土受入れ地での処理を含む	m3	78	
	運搬処理工			式	1	

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		濁水処分	運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む	式	1	
		殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	101	
		殻処分	アスファルト塊(掘削)	t	237	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤	RC-40 t=100mm	m2	196	
		上層路盤	RM-40 t=300mm	m2	196	
		基層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W $\geq$ 1.4 PK-3	m2	654	
		中間層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W $\geq$ 1.4 PK-4	m2	670	
		表層舗装	再生密粒度As(20) t=50mm W $\geq$ 1.4 PK-4	m2	684	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員		人日	94	
直接工事費				式	1	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		建設機械運搬費	30t積低床トラクタ2台 20t積セミトラクタ4台 20Fハーフトラクタ2台	式	1	特別単価調査
		重建設機械分解組立費	地盤改良(深層混合処理機) 20t以上60t以下	回	1	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理費	廃棄物流通管理確認4資材 評価基準適合状況確認2資材	式	1	
		室内土質試験費	土の含水比試験1試料 土の湿潤密度試験1試料	式	1	
		土壌分析費	六価Cr溶出試験2検体	式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	

