

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
堤防・防潮堤・護岸				式	1	
本體工[鋼矢板式]				式	1	
	鋼矢板工			式	1	
		鋼矢板(パイプロ)	荷卸、運搬、打設含む	枚or本	133	
	上部工			式	1	
		上部工①	1スパン9.0m	m	108	
	パネル工			式	1	
		A型パネル設置	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	120	
	基礎工			式	1	
		基礎栗石	投入 t=20cm	m ³	12	
		基礎栗石均し	水中本均し ±5cm	m ²	59	
	場所打ち擁壁工			式	1	
		小型擁壁 基礎材無し	高さ:0.6m以上0.8m未満, 本體コンクリート規格:21-8-25(20)(普通), 施工歩掛項目:	m ³	12	
		重力式擁壁 基礎材有り	本體コンクリート規格:21-8-25(20)(普通)	m ³	29	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		排水部擦付け擁壁		式	1	
裏込・裏埋工				式	1	
	裏込工			式	1	
		栗石投入	石材流用, 積込み、運搬2km以下、投入	m3	318	
		裏込均し	±5cm	m2	73	
天端階段・被覆工				式	1	
	天端階段工			式	1	
		階段先端部		式	1	
		階段-1		m	81	
		階段-2		m	81	
		階段天端		m	81	
	天端被覆工			式	1	
		コンクリート被覆	標準部	m2	587	
		コンクリート被覆	終点部	m2	82	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		横収縮目地	タイプ 1	箇所	10	
		横収縮目地	タイプ 4	箇所	2	
		表面仕上げ	はけ引き	m2	606	
		表面仕上げ	金ゴテ	m2	56	
付属工				式	1	
	防護柵設置工			式	1	
		防護柵設置	H=1.1m	m	108.7	
撤去・復旧工				式	1	
	撤去・取り壊し工			式	1	
		被覆石撤去		m3	463	
		捨石撤去		m3	426	
		撤去石材運搬	DID有 L=2.0km以下	m3	889	
		栗石掘削		m3	356	
		土砂掘削		m3	254	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		栗石・土砂運搬	DID有 L=2.0km以下	m ³	610	
		コンクリート取壊し	鉄筋構造物 低騒音・低振動	m ³	71	
		コンクリート取壊し	無筋構造物 低騒音・低振動	m ³	434	
		コンクリート運搬処分	DID有 L=11km以下	m ³	505	
	被覆石・土工復旧工			式	1	
		流用捨て石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m ³	52	
		流用被覆石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m ³	166	
		被覆石均し		m ²	162	
		土砂積込運搬	DID有 L=2.0km以下	m ³	111	
		土砂埋戻し		m ³	111	
排水工				式	1	
	排水工			式	1	
		鉄筋コンクリート管	規格:フューム管1種,管径:400,支給の有無:無し	m	6.4	
		集水桝		式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
仮設・植栽工				式	1	
	仮設工			式	1	
		端部取付材設置（流用材）	設置	袋	10	
		敷鉄板設置撤去	設置1回、撤去1回、賃料180日	式	1	
	植栽復旧			式	1	
		張芝工		m ²	125	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		建設機械器具等運搬	分解・組立・運搬 クローラークレーン80t吊以下	式	1	
		敷鉄板運搬	積込み、取り卸し（往復分）含む 28.9t	式	1	
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜		式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		汚濁防止膜撤去		式	1	
		汚濁防止膜賃料		式	1	
	技術管理費			式	1	
		技術管理	モニタリング調査（鋼矢板式、舗装工）	式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	