

# 特記仕様書

- 1 件 名：令和3年度 那覇港臨港道路等植栽剪定業務委託  
2 履行期間：契約締結の翌日～令和4年3月31日  
3 位 置：那覇港臨港道路等  
4 委託概要：

## 【植栽維持工】

直工割合 46%

- ① ブーゲンビリア (剪定) 2回/年 (臨港1号線両サイド歩道) 左29箇所、右33箇所  
(アマンダ、ヤトリカキ各1箇所含む)
- ② 臨港道路植樹帯の高木剪定 200本/年 幹周60cm未満
- ③ 臨港道路植樹帯の高木剪定 200本/年 幹周60cm以上120cm未満
- ④ 臨港道路植樹帯の中木剪定 300本/年 樹高100cm以上200cm未満
- ⑤ 低木剪定年1回 9,446㎡(強剪定で高さ40cm以下)  
※高木剪定は、電線への影響や危険木等の箇所について、職員と剪定本数等を調整の上、対応すること  
※中木剪定は、主に浦添ふ頭地区内道路1～4号線沿いのカイアキの剪定を行う。  
職員と剪定箇所等の調整の上、対応すること。  
※低木剪定は見通し良くなるよう道路利用者(車椅子等)の目線で実施すること。

## 【除草工】

直工割合 36%

- ① 臨港道路植樹帯除草清掃(人力)年4回計 32,213㎡  
※別添図参照(中央分離帯、植樹帯・植樹樹及びグリ-ンベルト、歩道等)
- ② 管理組合前花壇花植替え400鉢×2箇所×3回/年(5月,9月,1月)ニチヤウ、ハチニア、ハチニア等  
※花の種類(季節による)は職員へ確認する。(苦土石灰、堆肥、施肥)込  
※台風時はネット養生すること

## 【雑工】

直工割合 16%

産業廃棄物(草木)120t見込み(実績より)¥15,000/t(予定処理量より多くなる場合、協議する)

- ※高木幹周120cm以上の高木、危険木撤去等上記にないものへの緊急処理作業については、職員と別途協議を行った上で対応すること。
- ※緊急事態に備えるために、台風等の異常気象前には連絡調整すること。

## 5 詳細仕様

- (1) 本業務は、業務委託契約書並びに本特記仕様書に基づき作業を行うこと。
- (2) 本業務に関する連絡・報告・調整等は、基本的には監督員へ行うものとする。
- (3) 業務着手前に年間作業工程表を作成提出し、承諾を得ること。
- (4) 除草は年4回とし、目安として6月、9月、12月、3月とするが、路線ごとの剪定期間について監督職員と調整すること。(泊大橋前後車線作業時の渋滞緩和に努めること) 除草時等に交通誘導員を20人計上している。
- (5) 業務範囲ヶ所が工事等その他の理由により作業ができない場合は、監督員と調整し日程変更あるいは場所変更等により対応するものとする、
- (6) 道路その他の清掃において産業廃棄物等も回収するものとし、その運搬処理は許可業者に行わせ、処理については職員と調整すること。
- (7) 臨港道路の剪定については、植樹帯に設けられた植樹棚等の樹木を含むものとする。
- (8) 各月の業務報告書(日誌・作業写真等)を作成し、翌月の監督員と定めた日時に提出説明報告をおこなうものとする。
- (9) 業務報告書には、収集ゴミ量、道路等の状況報告(破損状況等)及びその他必要と認めるものを記述すること。
- (10) 本特記仕様書及び図書に疑義が生じたときは、双方協議のうえ決定する。
- (11) ゴミ(草木)のゴミ処理場への運搬は、沖縄県が許可した許可業者によって行う。