

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
道路修繕				式	1	
舗装工				式	1	
	オーバーレイ工			式	1	
		表層(車道・路肩部)	材料種類:密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	2,500	
	欠損部補修工			式	1	
		欠損部補修工	加熱合材補修工、5t以上20t未満	t	10	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 20cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	250	
排水構造物工				式	1	
	側溝工			式	1	
		グレーチング蓋取替		枚	20	
		管(函)渠型側溝	幅:30cm, 高さ:30cm	m	150	
防護柵工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	路側防護柵工			式	1	
		ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無し	m	150	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費 (率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	