数　量　総　括　表

新港ふ頭舗装修繕工事（R3）

工　種	種　別	細　別	規　格	単 位	数　量	備　考
舗装工						
	表層	再生密粒度As 20mm	t =5cm	㎡	1500.0	
	基層	再生粗粒度As 20mm	t =5cm	㎡	1500.0	
	不陸整正	補足材有 RM-40	9mm以上13mm以下	㎡	1500.0	
雑工						
	舗装版切断	As舗装版	t ≦15cm	m	750.0	
	舗装版破砕	As舗装版	t ≦15cm	㎡	1500.0	
	殻運搬	As殻	L=19.5km以下	㎥	150.0	
	殻処分	As殻		t	352.0	
	汚泥運搬処理		As舗装切断濁水 L=22.6km以下	㎥	1.7	
仮設工						
	交通管理工		交通誘導警備員B	人	11.0	

数　量　計　算　書

新港ふ頭舗装修繕工事（R3）

名　称	材　料	計　　算　　式	数　量	単位
		数　量　調　書		
舗装工				
表層	再生密粒As20mm t=5cm	(5.0×20.0) ×15=1500.0	1500.0	m^2
基層	再生粗粒As20mm t=5cm	(5.0×20.0) ×15=1500.0	1500.0	m^2
不陸整正	再生粒調砕石 RM-40	(5.0×20.0) ×15=1500.0	1500.0	m^2
雑工				
舗装版切断	t ≦15cm	(5.0+20.0) ×2×15=750.0	750.0	m
舗装版破砕	t ≦15cm	(5.0×20.0) ×15=1500.0	1500.0	m^2
殻運搬	L=19.5km以下	1500.0×0.1=150.0	150.0	m^3
殻処分		150.0×2.35=352.5	352.5	t
汚泥処理	As切断濁水 L=22.6km以下	0.023×0.1×750=1.725	1.7	m^3

数　量　計　算　書

新港ふ頭舗装修繕工事（R3）

名　称	材　料	計　算　式	数　量	単位
交通誘導警備員数算出		1日当たり標準施工量		
舗装工			2.3	日
表層	再生密粒As	1,500 ㎡ ÷ 2,300 ㎡ ＝ 0.65		
基層	再生粗粒As	1,500 ㎡ ÷ 2,300 ㎡ ＝ 0.65		
不陸整正	補足材有 再生粒調砕石	1,500 ㎡ ÷ 1,510 ㎡ ＝ 0.99		
雑工			6.2	日
舗装版切断	t ≦15cm	750 ÷ 230 ㎡ ＝ 3.26		
舗装版破砕	t ≦15cm	1,500 ÷ 510 ㎡ ＝ 2.94		
準備・片付け		2.0	2.0	日
作業日数		合計	10.5	日
		⇒	11.0	日
交通誘導員数		11.0 日 × 1 人 ＝ 11.00	11.0	日・人