数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	共通仮設費						
	仮設鉄板敷	設置・撤去・運搬費 敷鉄板 1524×6096×22	204.4	㎡			
	ガードフェンス	H=1.8m　柱脚固定具共 基本料・賃料・修理費含む	260.4	m			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	27.0	㎡			
	墨出し	小規模	27.0	㎡			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2	土工事						
	根切り	小規模土工	61.8	m3			
	床付け	つぼ、布堀	24.0	㎡			
	埋戻し　(B種)	小規模土工 発生土	40.8	m3			
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3土砂 DID区間有 5.0km以下	20.9	m3			
	土工機械運搬	根切り埋戻し （小規模土工）	1.0	往復			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
3	地業工事						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	11.8	m3			
	平板載荷試験	地耐力50ｋＮ	3	箇所			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18-20-S=15	1.2	m3			
	基礎コンクリート	FC-24(21+3)-20-S=15	7.2	m3			
	土間コンクリート	FC-21-20-S=15	8.2	m3			
	(施工手間)						
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	1.2	m3			
		基礎部	7.2	m3			
		土間	8.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30㎥/回未満	16.6	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30㎥/回未満	3.0	回			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	打放合板型枠C種 基礎部	50.8	㎡			
	型枠運搬費	4t車　30以内	50.8	㎡			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A　D10	0.3	t			
	異形棒鋼	SD295A　D13	0.3	t			
	異形棒鋼	SD295A　D16	0.2	t			
	溶接金網	径5.0@150×150	72.3	㎡			
	鉄筋加工組立	ＲＣﾗｰﾒﾝ構造階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純	0.8	t			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4ｔ車　30km程度	0.8	t			
	スクラップ控除	H2程度	0.02	t			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設実施設計業務(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
7	左官工事						
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて　直均し仕上げ	72.3	㎡			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設実施設計業務(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
8	PC工事						
	(PC工事)						
	東屋	4.5×4.5×H3.4	3	基			
	東屋組立施工費		3	基			
	擬石テーブルベンチセット	琉球石灰岩1800×800×700・1800×400×400	3	ｾｯﾄ			
	組立施工費		3	ｾｯﾄ			
	足場仮設費	養生シート含む	1	式			
	ラフタークレーン費		3	日			
	法定福利費		1	式			

数　　量　　書

浦添ふ頭緑地(東)利便施設実施設計業務(R3)

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
9	その他工事						
	植付け(地被類)	セントオーガスチン	33.0	㎡			
	透水性アスファルト舗装	表層40+路盤150+ﾌｨﾙﾀｰ70	29.2	㎡			
	舗装止	120×120×600	17.1	m			