

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
岸壁エプロン				式	1	
土工				式	1	
	土工			式	1	
		床堀		m3	122	
		土砂等運搬・整地		m3	122	
	路床工			式	1	
		安定処理工	セメント安定処理 t=50cm	m2	688	
舗装工				式	1	
	コンクリート舗装工			式	1	
		上層路盤	RM-40 t=20cm	m2	678	
		コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm 4.5-40-6.5	m2	670	
		型枠	鋼製型枠	m	87	
		目地	縦収縮目地	m	94	
		目地	縦収縮目地（給水栓部）	式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		目地	横収縮目地	m	54	
		目地	横膨張目地	m	14	
		目地	縦施工目地	m	47	
	コンクリート工		ケーソン部	式	1	
		コンクリート打設	小型構造物	m3	2	
	小口止め工			式	1	
		コンクリート工	小口止め	m3	5	
		型枠	小口止め	m2	27	
撤去工				式	1	
	撤去工			式	1	
		地先境界ブロック撤去		m	49	
		殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m3	2	
		殻処分	コンクリート塊(無筋)	m3	2	
		コンクリート舗装版 破碎積込	t=15cmを超え35cm未満	m2	654	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		殻運搬 18.8km	コンクリート舗装版t=10cm	m ³	150	
		殻処分	コンクリート舗装 t=10cm	m ³	150	
		舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm越えて30cm未満	m	15	
		舗装版切断	コンクリート舗装版t=15cm以下	m	33	
		コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm) ケーソン部	m ²	25	
		殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m ³	2	
		殻処分	コンクリート塊(無筋)	m ³	2	
護岸・岸壁・物揚場				式	1	
付属工				式	1	
	防舷材工			式	1	
		防舷材	設置 V型 H-600×1100	基	37	
		台座		式	1	
	既設台座取壊し工			式	1	
		既設コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m ³	0.03	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m ³	0.03	
		殻処分	コンクリート塊(無筋)	t	0.06	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	安全費			式	1	
		交通誘導員		人・日	38	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理費		式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	

工事数量総括表

沖縄県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	