工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R3)

質問内容	1．コンクリート舗装工ー型枠ー鋼製型枠設置撤去工(単 29 号)において、計上されたｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ規格(下面幅 30cm 以上　高さ 42cm　長さ 100cm)の供用日当たり損料単価を教示願います。 2．コンクリート舗装工ー目地(各種)において、計上された目地充填材の材料名および材料単価を教示願います。 3．コンクリート舗装工ー目地(各種)において、計上されたﾁｪｱ･ｸﾛｽﾊﾞｰ、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ、ねじ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの単価を教示願います。 4．防舷材工ー防舷材において、計上された埋込栓及び防舷材の単価を教示願います。 5．防舷材工ー台座において、計上されたｺﾝｸﾘｰﾄ規格を教示願います。 6．防舷材工ー台座において、ｺﾝｸﾘｰﾄ接着に使用する接着剤材料を教示願います 7．本工事で採用した特別調査及び見積単価があれば明示願います。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

（回答）

1．ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ規格の供用日当たり損料単価は、276円です。

2．目地充填材の材料名は、ｱｽﾌｧﾙﾄ系ﾎﾞﾝﾄﾞｼｰﾙS-1401、材料単価は物価版を参照して下さい。

3．ﾁｪｱ･ｸﾛｽﾊﾞｰの単価は、223円/kg、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰは865円/本、ねじ付きｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰは1,801円/組です。

4．埋込栓及び防舷材の単価は、埋込栓込みの単価で949,000円/基です。

5．台座にはｺﾝｸﾘｰﾄを使用していません。ﾓﾙﾀﾙ1:3を使用しています。

6．接着剤材料は、ｴﾎﾟｷｼ樹脂で新旧打ち継ぎ用です。

7．特別調査の単価は防舷材及び埋設栓、見積単価はﾁｪｱ･ｸﾛｽﾊﾞｰ、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ、ねじ付きｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰを採用しています。