

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
臨港道路				式	1	
P 2 橋脚補強工				式	1	
	RC増厚工			式	1	
		下地処理		m2	45	
		コンクリート削孔		箇所	300	
		アンカー		本	300	
		鉄筋	SD345 D29	t	0.67	
		鉄筋	SD345 D16	t	1.15	
		エポキシ樹脂接着剤		kg	29	
		型枠		m2	112	
		コンクリート		m3	41	
		足場		掛m2	115	
	RC巻立て工			式	1	
		コンクリート削孔		箇所	16	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		コンクリート巻立て		m3	12.2	
		鉄筋	SD345 D25	t	0.35	
		鉄筋	SD345 D22	t	0.3	
		鉄筋	SD345 D16	t	0.54	
		足場		掛m2	52	
落橋防止システム工				式	1	
	落橋防止（P C 鋼棒）			式	1	
		アンカー		本	6	
		コンクリート削孔		孔	6	
		落橋防止資材		基	6	
	水平力分担壁工			式	1	
		下地処理		m2	0.7	
		コンクリート削孔		孔	36	
		アンカー	下方向	本	12	

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		アンカー	横方向	本	24	
		鉄筋	SD345 D19	t	0.09	
		鉄筋	SD345 D16	t	0.03	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.03	
		エポキシ樹脂接着剤		kg	4	
		型枠		m2	3.5	
		コンクリート		m3	0.4	
		緩衝材		枚	8	
橋梁補修工				式	1	
	橋脚補修工			式	1	
		断面修復工		構造物	1	
		表面含浸工		式	1	
		沓座排水工		式	1	
		殻運搬		m3	0.16	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	橋梁排水工			式	1	
		排水管撤去		式	1	
		排水管設置		式	1	
仮設工				式	1	
	仮設工			式	1	
		仮締切鋼矢板設置工		式	1	
		仮締切鋼矢板撤去工		式	1	
		ライナープレート掘削土留工		m	2.5	
		ライナープレート	4500*7236 t=2.7	m	2.5	
		コンクリート打設		m <sup>3</sup>	30	
		大型土のう設置・撤去		個	39	
		盛土		m <sup>3</sup>	26	
		床堀		m <sup>3</sup>	106	
		埋戻し		m <sup>3</sup>	83	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		輸送費	圧入機	式	1	
	準備費			式	1	
		鉄筋探査		式	1	
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜		式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	

