

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

| 工 種    | 種 別     | 細 別      | 規 格  | 単 位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------|---------|----------|--|-----|-------|-----|
| 道路改良   |         |          |  | 式   | 1     |     |
| 地盤改良工  |         |          |  | 式   | 1     |     |
|        | 固結工     |          |  | 式   | 1     |     |
|        |         | 改良杭打設    | FTJ-NA 改良長5.0m (F種) 3.89本/日 給水車運搬含む              | 本   | 108   |     |
|        |         | 改良杭打設    | FTJ-NA 改良長11.0m (G種) 2.66本/日 給水車運搬含む             | 本   | 38    |     |
|        |         | 排泥運搬・処分工 |  | 日   | 42    |     |
|        | 残土処理工   |          |  | 式   | 1     |     |
|        |         | 土砂等運搬    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 積込・運搬(DIDなし0.3km以下)・残土受入れ地での処理を含む | m3  | 1,159 |     |
| 構造物撤去工 |         |          |  | 式   | 1     |     |
|        | 構造物取壊し工 |          |  | 式   | 1     |     |
|        |         | 舗装版切断    | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下                | m   | 32    |     |
|        |         | 舗装版破砕    | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm                        | m2  | 726   |     |
|        |         | 路盤撤去運搬   | 土砂(施工幅1≦W<2m) 運搬(DID有り1.0km以下)・残土受入れ地での処理を含む     | m3  | 97    |     |
|        | 運搬処理工   |          |  | 式   | 1     |     |

## 工事数量総括表

沖縄県

| 工種    | 種別        | 細別      | 規格                                   | 単位 | 数量  | 摘要 |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------|----|-----|----|
|       |           | 濁水処分    | 運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む          | 式  | 1   |    |
|       |           | 殻運搬     | 殻種別:アスファルト殻                          | m3 | 108 |    |
|       |           | 殻処分     | アスファルト塊(掘削)                          | t  | 253 |    |
| 舗装工   |           |         |                                      | 式  | 1   |    |
|       | アスファルト舗装工 |         |                                      | 式  | 1   |    |
|       |           | 下層路盤    | RC-40 t=100mm                        | m2 | 242 |    |
|       |           | 上層路盤    | RM-40 t=300mm                        | m2 | 242 |    |
|       |           | 基層舗装    | 再生粗粒度As(20) t=50mm W $\geq$ 1.4 PK-3 | m2 | 708 |    |
|       |           | 中間層舗装   | 再生粗粒度As(20) t=50mm W $\geq$ 1.4 PK-4 | m2 | 709 |    |
|       |           | 表層舗装    | 再生密粒度As(20) t=50mm W $\geq$ 1.4 PK-4 | m2 | 711 |    |
| 仮設工   |           |         |                                      | 式  | 1   |    |
|       | 交通管理工     |         |                                      | 式  | 1   |    |
|       |           | 交通誘導警備員 |                                      | 人日 | 120 |    |
| 直接工事費 |           |         |                                      | 式  | 1   |    |

| 工 事 数 量 総 括 表 |       |            |   |     |     | 沖 縄 県  |
|---------------|-------|------------|---|-----|-----|--------|
| 工 種           | 種 別   | 細 別        | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 摘 要    |
| 共通仮設          |       |            |   | 式   | 1   |        |
| 共通仮設費         |       |            |   | 式   | 1   |        |
|               | 運搬費   |            |   | 式   | 1   |        |
|               |       | 建設機械運搬費    | 30t積低床トレー2台 20t積セミトレー4台 20Fハーフコンテナ2台                | 式   | 1   | 特別単価調査 |
|               |       | 重建設機械分解組立費 | 地盤改良(深層混合処理機) 20t以上60t以下                            | 回   | 1   |        |
|               | 技術管理費 |            |   | 式   | 1   |        |
|               |       | ゆいくる材品質管理費 | 廃棄物流通管理確認4資材 評価基準適合状況確認2資材                          | 式   | 1   |        |
|               |       | 室内土質試験費    | 土の含水比試験1試料 土の湿潤密度試験1試料                              | 式   | 1   |        |
|               |       | 土壌分析費      | 六価クロム溶出試験2検体  | 式   | 1   |        |
|               |       | チェックホーリング費 | ホールコアホーリング φ86mm 粘性土・シルト8.0m 砂・砂質土2.65m 礫混じり土砂17.0m | 式   | 1   |        |
| 共通仮設費(率計上)    |       |            |   | 式   | 1   |        |
| 純工事費          |       |            |   | 式   | 1   |        |
| 現場管理費         |       |            |   | 式   | 1   |        |
| 工事原価          |       |            |   | 式   | 1   |        |

