

数量計算書

港湾1号線区画線工事 (R3)

| | | | | |
|---------------|------------|---------------------------------|------|-----|
| | | | | |
| | | 1日当たり標準施工量 | | |
| 区画線工 | | | 10.5 | 日 |
| 実線 | t=15cm | 7,410 m ÷ 1,000 m = 7.41 | | |
| 破線 | t=15cm | 1,780 m ÷ 900 m = 1.98 | | |
| ゼブラ | t=45cm | 320 m ÷ 450 m = 0.71 | | |
| 矢印 | t=15cm換算 | 170 m ÷ 400 m = 0.43 | | |
| 雑工 | | | 1.3 | 日 |
| 切削ホッパー | t ≤ 7cm | 360 ÷ 910 m ² = 0.40 | | |
| 廃材運搬 | L=12.5km以下 | 18 ÷ 25 m ³ = 0.72 | | |
| 舗装版切断 | t ≤ 15cm | 24 ÷ 230 m = 0.10 | | |
| 汚泥処理 | L=13.1km以下 | 1 ÷ 31 m ² = 0.03 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 準備・片付け | | | 3.0 | 日 |
| | | | | |
| 作業日数 | | 合計 | 14.8 | 日 |
| | | ⇒ | 15.0 | 日 |
| | | | | |
| 交通誘導員数 | | 15.0 日 × 2 人 = 30.00 | 30.0 | 日・人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |