様式－４

工　事　数　量　総　括　表

沖　縄　県

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
道路改良				式	1	
土工				式	1	
	A-LINE			式	1	
		床掘	土砂、標準、土留無し	m3	240	
		埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	90	
		土砂運搬	L=6.0km以下	m3	140	
	B-LINE			式	1	
		床掘	土砂、標準、土留無し	m3	290	
		埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	
		埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	100	
		土砂運搬	L=6.0km以下	m3	160	
排水構造物工				式	1	
	A-LINE			式	1	
		管渠型側溝	埋設500型	m	77	

那覇港管理組合

様式－４

工　事　数　量　総　括　表

沖　縄　県

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
		可変勾配側溝	300×600型	m	1	
		可変勾配側溝	300×700型	m	2	
		可変勾配側溝	300×700型G	m	2	
		可変勾配側溝	300×800型	m	5	
		可変勾配側溝	300×800型G	m	2	
		可変勾配側溝	300×900型	m	8	
		可変勾配側溝	300×900型G	m	4	
		可変勾配側溝	300×1000型	m	7	
		可変勾配側溝	300×1000型G	m	2	
		Co蓋版	車道用300	枚	30	
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版	車道用300	枚	5	
		1号集水桝		基	1	
		2号集水桝		基	1	
		3号集水桝		基	1	

那覇港管理組合

様式－４

工　事　数　量　総　括　表

沖　縄　県

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
		4号集水桝		基	1	
		5号集水桝		基	1	
	B-LINE			式	1	
		管渠型側溝	埋設300型	m	54	
		管渠型側溝	埋設400型	m	52	
		管渠型側溝	埋設500型	m	40	
		6号集水桝		基	1	
		7号集水桝		基	1	
		8号集水桝		基	1	
		9号集水桝		基	1	
		10号集水桝		基	1	
		11号集水桝		基	1	
		12号集水桝		基	1	
		13号集水桝		基	1	

那覇港管理組合

様式－４

工　事　数　量　総　括　表

沖　縄　県

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
		14号集水桝		基	1	
		15号集水桝		基	1	
		既設集水桝改修		箇所	1	
		地先境界ブロック		m	1	
区画線工				式	1	
	A-LINE			式	1	
		区画線工		m	110	
撤去・復旧工				式	1	
	撤去工			式	1	
		既設可変勾配側溝撤去		m	110	
		既設側溝撤去		m	80	
		Co殻運搬		m3	30	
		Co殻処分		m3	90	
		As舗装版切断		m	270	

那覇港管理組合

様式－４

工　事　数　量　総　括　表

沖　縄　県

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
		As舗装版破砕		㎡	610	
		As殻運搬		m3	60	
		As殻処分		m3	60	
		As舗装版切断濁水処理		m3	0.63	
	復旧工			式	1	
		表層（車道・路肩部）	幅員1.4m未満　t=5cm	㎡	270	
		基層（車道・路肩部）	幅員1.4m未満　t=5cm	㎡	270	
		上層路盤	再生粒調砕石　t=15cm	㎡	610	
		下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　t=15cm	㎡	610	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	

那覇港管理組合

様式－４

工　事　数　量　総　括　表

沖　縄　県

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	

那覇港管理組合