

業務名：新港ふ頭上屋建替設計業務委託

質 問 内 容	<p>1. 電波障害調査費は建物高さ10Mを超えた場合、追加でよろしいでしょうか。</p> <p>2. 基本設計業務の内容及び範囲には外構設計が含まれているかを伺います。また、含む場合は、外構設計の対象面積と設計する施設内容をご提示願います。</p> <p>3. 実施設計業務の外構設計（建築設計業務委託特記仕様書標準様式12頁の外構設計図、詳細図、植栽計画図、詳細図に該当する範囲の意。）の対象面積と設計する施設内容をご提示願います。</p> <p>4. 4級基準点について、金抜き設計書の計上4点でよろしいでしょうか。</p> <p>5. 既設の4級基準点はございますか。</p> <p>6. 横断測量の幅をご教示ください。</p> <p>7. 変化率の条件をご教示ください。</p> <p>8. 「建築設計業務委託特記仕様書標準書式」にはボーリング8箇所とあるが、「金抜き設計書」ではボーリングはB-3とB-4と記され2箇所のように見える。ただ測点設定は8点とあるので、ボーリングは8箇所と考えてよいか。とすればB-3・B-4の記載は何を意味するのかご教示ください。</p> <p>9. 「建築設計業務委託特記仕様書標準書式」にはCBR試験8箇所とあるが、「金抜き設計書」にはCBR試験の表記がない。これは「金抜き設計書」での記載漏れでしょうか。</p> <p>10. 「金抜き設計書」に標準貫入試験が記載されていないが、これは記載漏れでしょうか。</p> <p>11. 調査地は海岸沿いの沖積層が分布するエリアであるので、液状化の簡易判定のための土質試験は必要でしょうか。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。</p>
------------------	---

(回答)

1. よろしいです。
2. 含まれています。
想定している敷地対象面積は、9号上屋約9,800㎡、10号上屋約30,000㎡、11号上屋37,000㎡です。ただし、対象建物(約5,000㎡×3棟)を新築するために必要な範囲における困障、構内舗装、屋外排水、駐車場、植栽等の外構設計を考えています。
3. 3棟のうちの1棟を想定しており、上記2.の回答と同様となります。
4. よろしいです。
5. あります。
6. 「45m未満」で積算しています。設計にあたり、必要に応じて、調査範囲は協議します。
7. ・地域による変化率:0
・交通量による変化率:0~1000台未満/12時間[0.0]
・曲線数による変化率:単曲線換算曲線数0[-0.1]
・測量幅による変化率:45m未満
・測点間隔による変化率:20m[-0.1]
8. ボーリングは8箇所と考えてよろしいです。
B-3、B-4は調査箇所の仮の名称であり、B-3×4箇所、B-4×4箇所の計8箇所における調査としています。なお、B-3とB-4のそれぞれの数量は、4箇所分の総長となっています。
9. 「(参考資料)金抜き設計書」の3ページ目の特別経費内訳書中「CBR試験 1式」において「8ヶ所」として計上しています。(質問・回答②参照)
10. 標準貫入試験について、計上もれとなっており、変更対象と考えております。(質問・回答①参照)
11. 関係法令等により必要があれば、協議します。