

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
道路改良				式	1	
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	153	
		土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	153	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	135	
		舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm	m2	34	
		コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	31	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻	m3	5.1	
		濁水処分	運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む	式	1	
舗装				式	1	

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	m2	197	
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:200mm	m2	197	
		基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	197	
		中間層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	197	
		表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	197	
付帯工				式	1	
	付帯工			式	1	
		中央分離帯C種		m	66.9	
		中央分離帯 端部		箇所	2	
		車線分離標	H650×W3000 φ60.5(スチール)	基	38	
		反射体		基	4	
区画線工				式	1	

## 工事数量総括表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	区画線工			式	1	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	839	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	329	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	29	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	8	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	323	
		区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	1,105	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員		人日	26	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	
舗装				式	1	
道路土工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		車道 舗装工	港湾1号線	m2	1,357	
		車道 舗装工	港湾3号線	m2	475	
		車道 舗装工	港湾6号線	m2	338	
		殻運搬処理	港湾1号線	m3	68	
		殻運搬処理	港湾3号線	m3	19	

## 工事数量総括表

沖繩県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		殻運搬処理	港湾6号線	m3	29	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	170	
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	66	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員		人日	4	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	

