

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
堤防・防潮堤・護岸				式	1	
本体内[鋼矢板式]				式	1	
	鋼矢板工			式	1	
		鋼矢板(硬質地盤)	SPⅢ型	枚	29	
		油圧圧入機設置		回	1	
		鋼矢板(パイプロ)	荷卸、運搬、打設含む	枚or本	23	
		導杭・導材設置	鋼矢板SP25H型 23枚 L=20.7m	式	1	
		基礎栗石	投入 t=20cm	m <sup>3</sup>	2.1	
		基礎栗石均し	水中本均し ±5cm	m <sup>2</sup>	10.4	
	上部工			式	1	
		上部工①	1スパン9.0m	式	1	
		上部工②	1スパン9.0m	式	1	
		上部工③	1スパン9.0m	式	1	
		上部工④	1スパン8.1m	式	1	

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	パネル工			式	1	
		A型1パネル設置A24～A27、A30～A38	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	13	
		A型1パネル設置A28、A29、A39	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	3	
		A型2パネル設置A23	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1	
		A型3パネル設置A17～A22	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	6	
		A型3パネル設置A16	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1	
		A型3パネル設置A15	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1	
		A型4パネル設置A14	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1	
		B型1パネル設置B2～B13	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	12	
		B型2パネル設置B1	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1	
	場所打ちコンクリート工			式	1	
		端部ブロック-1		式	1	
裏込・裏埋工				式	1	
	裏込工			式	1	

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		栗石投入	石材流用, 積込み、運搬2km以下、投入	m3	82.9	
		裏込均し	±5cm	m2	43.3	
土工				式	1	
	盛土工			式	1	
		土砂盛土	埋戻	m3	39	
水叩き工・舗装工				式	1	
	階段工			式	1	
		階段-1		m	22.9	
		階段-2		m	29.3	
		天端		m	34.9	
	舗装工			式	1	
		コンクリート被覆	標準部 t=50cm A=228m <sup>2</sup>	式	1	
		コンクリート被覆	起点部 t=30cm A=36.9m <sup>2</sup>	式	1	
		横収縮目地	タイプ1 3箇所 タイプ2 1箇所 タイプ3 1箇所	式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		表面仕上げ	はけ引き	m2	231.7	
		表面仕上げ	金ゴテ	m2	28	
付属工				式	1	
	防護柵設置工			式	1	
		防護柵設置	H=1.1m	m	42.8	
構造物撤去工・埋戻工				式	1	
	取り壊し工・撤去工・掘削工			式	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物 低騒音・低振動	m3	161.3	
		コンクリート取壊し	鉄筋構造物 低騒音・低振動	m3	25.2	
		コンクリート運搬処分	DID有 L=14.4km以下	m3	186.5	
		栗石撤去	石材撤去	m3	102.7	
		被覆石撤去	石材撤去	m3	130.9	
		捨石撤去	石材撤去	m3	189.6	
		撤去石材運搬	DID有 L=2.0km以下	m3	423	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		土砂掘削		m <sup>3</sup>	48.5	
		土砂運搬	DID有 L=2.0km以下	m <sup>3</sup>	48.5	
	被覆石・土工復旧工			式	1	
		流用被覆石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m <sup>3</sup>	62	
		流用捨て石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m <sup>3</sup>	71.5	
		捨石本均し		m <sup>2</sup>	92.7	
排水工				式	1	
	排水工			式	1	
		1号横断管渠工	規格:フューム管1種,管径:400,支給の有無:無し	m	5	
		2号集水桝		式	1	
仮設工				式	1	
	仮設工			式	1	
		端部取付材撤去	袋型根固用 2t (既設)	袋	6	
	乗入部復旧			式	1	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		乗入口工	復旧	箇所	1	
植栽工				式	1	
	植栽復旧			式	1	
		張芝工		m <sup>2</sup>	22	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		建設機械器具等運搬		台	1	
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜		式	1	
		汚濁防止膜撤去		式	1	
		汚濁防止膜賃料	単独フロートφ300 高さ3m,長さ20m,3スパン,カーテン生地引張強さ1000未満,90日	式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	