

【参考資料】金抜き設計書

工事名：新港ふ頭11号岸壁背後埋立工事（R4-1）

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後埋立工事 (R4-1)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
裏込・裏埋工		式	1				
裏埋土工		式	1				
土砂盛土	作業:押土	m3	100,900				単 1号
土砂盛土	作業:積込・運搬・押土, 運搬距離:L=0.3km以下	m3	30,000				単 2号
構造物工		式	1				
構造物工		式	1				
水叩き		m	284				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
品質管理費	ゆいくる材品質管理試験	式	1				内 1号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後埋立工事 (R4-1)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	品質管理費	ゆいくる材品質管理試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
廃棄物流通管理確認		件	1					
評価基準適合状況確認		件	1					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	土砂盛土	作業:押土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	押土(ル-ス)	土砂	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	土砂盛土	作業:積込・運搬・押土, 運搬距離:L=0.3km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1				
	押土(ルース)	土砂	m3	1				
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	水叩き		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(普通),一般養生,全ての費用	m3	6				
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	4.5				
	目地材設置		m2	1.05			単 4号	
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	目地材設置		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型わく工		人	5.125				
	目地材 エラストイト t=10mm		m2	109				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	