

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
岸壁エプロン				式	1	
土工				式	1	
	土工			式	1	
		床堀		m ³	1,000	
		土砂等運搬・整地		m ³	1,000	
		路面切削		m ²	901	
		殻運搬（路面切削）		m ³	42	
		処分費 アスコン廃材（切削）		t	98	
	路床工			式	1	
		安定処理工		m ²	3,014	
復旧工				式	1	
	路面復旧工			式	1	
		アスファルト舗装工 表層	オーバーレイ工法 t=5cm	m ²	901	
		コンクリート工(ケーソン部)	30-12-20(w/c=50%) t=10cm	m ³	9	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装工				式	1	
	コンクリート舗装工			式	1	
		上層路盤		m2	2,974	
		コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	m2	2,951	
		型枠	鋼製型枠	m	265	
		目地	縦収縮目地	m	417	
		目地	縦収縮目地（給水栓部）	箇所	4	
		目地	横収縮目地	m	221	
		目地	横膨張目地	m	42	
		目地	縦施工目地	m	209	
		目地	横施工目地	m	42	
		目地	暫定横施工目地	m	14	
	小口止め工			式	1	
		コンクリート工	小口止め	m3	23	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		型枠	小口止め	m ²	114	
仮設工				式	1	
	仮設工			式	1	
		土のう工	62×48cm	袋	48	
		敷鉄板設置・撤去		m ²	22	
		交通誘導員		人・日	72	
撤去工				式	1	
	撤去工			式	1	
		舗装版破碎・積込み As版	t=15cmを超え35cm以下	m ²	2,999	
		舗装版切断 As版	t=15cmを超え30cm以下	m	237	
		舗装版切断 As版	t=15cm以下	m	181	
		殻運搬 As殻	運搬距離 19.5km以下	m ³	500	
		処分費	As殻	t	1,410	
		濁水処分	As舗装切断濁水	t	1.4	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm)	m ²	96	
		舗装版切断	コンクリート舗装版t=15cm以下	m	131	
		殻運搬 8.0km以下	コンクリート塊(無筋)	m ³	7	
		コンクリートはつり	無筋コンクリート(平均t=10cm) ケーソン部	m ²	13	
		舗装版切断	コンクリート舗装版t=15cm以下	m	19	
		殻運搬 14.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m ³	0.8	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理費	RM-40	式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	

