

様式第1号

調査結果報告書

1. 発注機関名 那覇港管理組合
 2. 報告時期 令和4年08月
 3. 価格条件 施工費は直接工事費であり諸経費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)を含まない。

工 事 件 名 : 新港ふ頭荷役機械(陸側レール)取替工事

No.	地区番号	名 称	規 格	単 位	単価(円)	摘 要
1	南部①	締結装置 73kg用 WBH-1型 標準ブロック 溝幅1500 レールクリップ	一般部 SS400 溶融亜鉛メッキ	個	1,200	図面参照 現場車上渡し
2	南部①	レールクリップ	継目部 SS400 溶融亜鉛メッキ	個	1,470	図面参照 現場車上渡し
3	南部①	ボルトホルダー	SS400 ニッケルメッキ	個	970	図面参照 現場車上渡し
4	南部①	T型ボルト・袋ナット	SS400 ユニクロメッキ	本	760	図面参照 現場車上渡し
5	南部①	六角ボルト	ヘッドプレート用 首下150L	本	1,140	図面参照 現場車上渡し
6	南部①	平ワッシャー(S)	締結装置用 SS400 ユニクロ メッキ	枚	40	図面参照 現場車上渡し
7	南部①	バネワッシャー	締結装置用 SWRH57B~72B ユニクロメッキ	枚	45	図面参照 現場車上渡し
8	南部①	平ワッシャー(L)	ヘッドプレート用 六角ボルト調整用 平均5枚使用	枚	80	図面参照 現場車上渡し
9	南部①	ロックナットワッシャー	ヘッドプレート用 六角ボルト部用	枚	740	図面参照 現場車上渡し
10	南部①	レールパッド	一般部 8t×138×300 ゴム(鉄 板入)	枚	3,890	図面参照 現場車上渡し
11	南部①	レールパッド	継目部 8t×138×500 ゴム(鉄 板入)	枚	5,700	図面参照 現場車上渡し
12	南部①	ベッドプレート	一般部 16t×300×670 ボルトホ ルダー溶接品 SS400生地 工場溶接	枚	25,600	図面参照 現場車上渡し
13	南部①	ベッドプレート	継目部 16t×510×670 ボルトホ ルダー溶接品 SS400生地 工場溶接	枚	46,000	図面参照 現場車上渡し
14	南部①	レール継目板2枚/組	S35C	組	22,000	図面参照 現場車上渡し
15	南部①	同上ボルト・ハードロックナット ワッシャー4個/組	S45C	組	12,500	図面参照 現場車上渡し

様式第1号

調査結果報告書

- 発注機関名 那覇港管理組合
- 報告時期 令和4年08月
- 価格条件 施工費は直接工事費であり諸経費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)を含まない。

工 事 件 名 : 新港ふ頭荷役機械(陸側レール)取替工事

No.	地区番号	名 称	規 格	単 位	単価(円)	摘 要
16	南部①	締結装置 73kg用 WBH-1型 係留ブロック 溝幅900 レールクリップ	一般部 SS400 溶融亜鉛メッキ	個	1,200	N0.1と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
17	南部①	レールクリップ	継目部 SS400 溶融亜鉛メッキ	個	1,470	N0.2と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
18	南部①	ボルトホルダー	SS400 ニッケルメッキ	個	970	N0.3と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
19	南部①	T型ボルト・袋ナット	SS400 ユニクロメッキ	本	760	N0.4と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
20	南部①	六角ボルト	ヘッドプレート用 首下150L	本	1,140	N0.5と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
21	南部①	平ワッシャー(S)	締結装置用 SS400 ユニクロ メッキ	枚	40	N0.6と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
22	南部①	バネワッシャー	締結装置用 SWRH57B~72B ユニクロメッキ	枚	45	N0.7と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
23	南部①	平ワッシャー(L)	ヘッドプレート用 六角ボルト調整用 平均5枚使用	枚	80	N0.8と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
24	南部①	ロックナットワッシャー	ヘッドプレート用 六角ボルト部用	枚	740	N0.9と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
25	南部①	レールパッド	一般部 8t×138×300 ゴム(鉄 板入)	枚	3,890	N0.10と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
26	南部①	レールパッド	継目部 8t×138×500 ゴム(鉄 板入)	枚	5,700	N0.11と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
27	南部①	ベッドプレート	一般部 16t×350×380 ボルトホ ルダー溶接品 SS400生地 工場溶接	枚	19,900	図面参照 現場車上渡し
28	南部①	ベッドプレート	継目部 16t×510×380 ボルトホ ルダー溶接品 SS400生地 工場溶接	枚	33,200	図面参照 現場車上渡し
29	南部①	レール継目板2枚/組	S35C	組	22,000	N0.14と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し
30	南部①	同上ボルト・ハードロックナット ワッシャー4個/組	S45C	組	12,500	N0.15と同上 (施工箇所が異なるため別記載) 現場車上渡し

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
レール締結装置撤去工	L=20m、L=10m共通	m	250.00			第 1号代価表
レール撤去工	L=20m、L=10m共通	m	250.00			第 2号代価表
ボルトワルダ撤去工	L=20m、L=10m共通	m	250.00			第 3号代価表
ヘッドプレート設置工	L=20m、L=10m共通	m	250.00			第 4号代価表
レール締結装置設置工	L=20m、L=10m共通	m	250.00			第 5号代価表
レール設置工	L=20m、L=10m共通	m	250.00			第 6号代価表
計						

F2
F2
F2
F2
F2
F2

(価格条件)

第 1号代価表		レール締結装置撤去工					
		L=20m、L=10m共通			10 m 当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	0.25				*
普通作業員		人	1.25				*
ラフレックレン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.50			長期割引	*
諸雑費		%	5				
計							
単位当り		m	1				

(価格条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である
 1. 諸雑費は、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 2号代価表		レール撤去工					
		L=20m、L=10m共通			10 m 当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	0.25				*
普通作業員		人	1.25				*
ラフレックレン・作業料金	10t吊 オペレータ付 日極	日	0.50			長期割引	*
諸雑費		%	15				
計							
単位当り		m	1				

(価格条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である
 1. 諸雑費は空気圧縮機、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 3号代価表		ボルトボルト 撤去工					
		L=20m、L=10m共通				10 m 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	2.00				*
溶接工		人	6.00				*
普通作業員		人	4.00				*
ラフレックレン・作業料金	4.9t吊 オレタ付 日極	日	2.00			長期割引	*
諸雑費		%	15				
計							
単位当り		m	1				

(価格条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は空気圧縮機、ディスクライナー、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 4号代価表		ヘッドプレート設置工					
		L=20m、L=10m共通				10 m 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	0.50				*
普通作業員		人	2.00				*
ラフレックレン・作業料金	4.9t吊 オレタ付 日極	日	0.50			長期割引	*
諸雑費		%	5				
計							
単位当り		m	1				

(価格条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 上記価格には接着剤の材料費は含まない。

第 5号代価表		レール締結装置設置工					
		L=20m、L=10m共通			10 m 当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	0.25				*
普通作業員		人	1.25				*
ラフレックレン・作業料金	4.9t吊 オレタ付 日極	日	0.50			長期割引	*
諸雑費		%	5				
計							
単位当り		m	1				

(価格条件) 上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である
1. 諸雑費は、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 6号代価表		レール設置工					
		L=20m、L=10m共通			10 m 当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	0.25				*
普通作業員		人	1.25				*
ラフレックレン・作業料金	10t吊 オレタ付 日極	日	0.50			長期割引	*
諸雑費		%	15				
計							
単位当り		m	1				

(価格条件) 上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である
1. 諸雑費は空気圧縮機、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。