

工事名：新港ふ頭荷役機械（陸側レール）取替工事（R4）

質 問 内 容	<p>1. 舗装版破碎は障害無し（大型ブレーカ）で積算されていますが、大型ブレーカだと既設構造物に影響があると思いますが、障害あり（人力）で変更は可能でしょうか。</p> <p>2. ボルトホルダ撤去は既設ベトナムプレートに溶接されているボルトホルダを取り外す作業でよろしいでしょうか。</p> <p>3. 本工事の施工範囲について全体を同時に施工できるのでしょうか（分割施工の有無）</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	---

【回答】

1. 現場着手後に既設構造物に影響有と判断された場合、変更協議の対象と考えております。
2. お見込みのとおりです。
3. 現場はガントリークレーン2基が運用中ですので、全体を同時に施工することは出来ません。施工にあたっては、那覇国際コンテナターミナル株式会社と調整を行うとともに、船舶の入出港及び荷役作業に支障とならない様努める必要があります。