

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道路改良				式	1	
地盤改良工				式	1	
	固結工			式	1	
		改良杭打設	FTJ-NA 改良長13.0m (H種) 1.85本/日 給水車運搬含む	本	35	
		改良杭打設	FTJ-NA 改良長10.5m (H種) 1.97本/日 給水車運搬含む	本	27	
		改良杭打設	FTJ-NA 改良長3.0m (H種) 5.38本/日 給水車運搬含む	本	23	
		排泥運搬・処分工		日	37	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	35.8	
		舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	m ²	353	
		路盤撤去運搬	土砂(施工幅1≦W<2m) 運搬(DID有り1.0km以下)・残土受入れ地での処理を含む	m ³	55	
	運搬処理工			式	1	
		濁水処分	運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む	式	1	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	52	
		殻処分	アスファルト塊(掘削)	t	122	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤	RC-40 t=100mm	m2	139	
		上層路盤	RM-40 t=300mm	m2	139	
		基層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-3	m2	333	
		中間層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-4	m2	334	
		表層舗装	再生密粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-4	m2	335	
	区画線工			式	1	
		車両通行帯	実線(白) W=15cm	m	91.2	
		車両通行帯	破線(白) W=15cm	m	23.6	
仮設工				式	1	
	残土受入れ施設工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		既設排泥ピット撤去	5号・6号	箇所	2	
		排泥ピット新設	1号・3号	箇所	2	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員		人日	165	
その他工種				式	1	
	その他工種			式	1	
		道路照明灯回転	切回し・復旧 2基	式	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		建設機械運搬費	30t積低床トレーラ2台 20t積セミトレーラ4台 20Fハーフコンテナ2台	式	1	特別単価調査
		重建設機械分解組立費	地盤改良(深層混合処理機) 20t以上60t以下	回	1	
	技術管理費			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		ゆいくる材品質管理費	廃棄物流通管理確認4資材 評価基準適合状況確認2資材	式	1	
		室内土質試験費	土の含水比試験1試料 土の湿潤密度試験1試料	式	1	
		土壌分析費	六価クロム溶出試験1検体	式	1	
		チェックボーリング費	ホールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト4.0m 砂・砂質土0.65m 礫混じり土砂13.0m	式	1	
		土質ボーリング費	ホールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト4.0m 砂・砂質土8.8m 礫混じり土砂5.6m	式	1	
		共通仮設費（率計上）		式	1	
		純工事費		式	1	
		現場管理費		式	1	
		工事原価		式	1	
		一般管理費等		式	1	
		工事価格		式	1	
		消費税額及び地方消費税額		式	1	
		工事費計		式	1	