

工事名： 臨港道路（港灣2号線）道路改良工事(R4)

質 問 内 容	<p>① 路盤撤去運搬 単7号 表題条件、(土砂施工幅 $1 \leq W < 2m$)と記載されていますが、床掘りは標準となっております、施工機械規格が違うのでご教示願います。 又、土砂運搬距離も、1.0kmと有り、土砂運搬では2.0kmとなっておりますが運搬距離をご教示願います。</p> <p>② 濁水処分 内1号 処分費は0.2t未満一律3,000円でしょうか、ご教示願います。</p> <p>③ 殻運搬 単8号 表題 殻種別にアスファルト殻と記載されていますが 殻運搬はコンクリート(無筋)となっております、どちらかご教示願います。</p> <p>④ 殻処分 殻処分費及び処分場所をご教示願います。</p> <p>⑤ 既設排泥ピット撤去 単47号 処分費をご教示願います。</p> <p>⑥ 排泥ピット新設 単30号 溶接金網規格をご教示願います。</p> <p>⑦ 本積算にて、非対象となる項目と経費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)をご教示願います。</p> <p>⑧ 舗装工(基層・中間層・表層) 単12号・13号・14号施工平均幅は1.4m以上3m以下か、3m超のどちらかご教示願います。</p>
------------------	---



- 回答① 床掘について床掘の標準は誤りになります。土砂運搬距離については表題条件の誤りとなります。落札後に協議を行います。
- 回答② 濁水処分の処分費は0.2t未満一律3,000円になります。
- 回答③ 殻運搬コンクリート(無筋)は積算の誤りになります。落札後に協議を行います。
- 回答④ 単9号殻処分費500円/t 処分場所は非公開になります。
- 回答⑤ 単47号処分費0円/tになります。
- 回答⑥ 溶接金網の規格は 線径4.0 網目150×150 になります。
- 回答⑦ ゆいくる材品質管理費及び土壌分析費は間接費対象外としています。
- 回答⑧ 舗装工(基層・中間層・表層)単12号・13号・14号施工平均幅は1.4m以上3m以下の積算になります。