

工事数量総括表

沖繩県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装			「臨港交通施設」	式	1	
道路土工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		車道 舗装工	新港ふ頭横5号線	m2	3,284	
		車道 舗装工	新港ふ頭横5号線	m2	1,517	
		車道 舗装工	港湾6号線	m2	1,120	
		殻運搬処理	新港ふ頭横5号線	m3	164	
		殻運搬処理	新港ふ頭横5号線	m3	76	
		殻運搬処理	港湾6号線	m3	114	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	492	
		熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	60.7	
		熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	210	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	13.32	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員	交差点部	人日	40	
		交通誘導警備員		人日	10	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
工事費計				式	1	