

工事数量総括表(本01)

工事名	新港ふ頭10号岸壁背後電気工事 (R4)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
照明設備設置工		式		1			
照明柱	4灯用	基		2			
照明柱	6灯用	基		2			
照明柱	8灯用	基		1			
分電盤設置工		式		1			
屋外分電盤設置	型式(文字入力):照明柱開閉器盤, 名称(文字入力):照明柱開閉器盤	面		5			
配管・配線工		式		1			
地中配管	管種(文字入力):FEP, 径:40mm	m		292.9			
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×2C	m		412.6			

工事数量総括表(本01)

工事名	新港ふ頭10号岸壁背後電気工事 (R4)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:36mm	m		79.5			
屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:54mm	m		9			
屋外配管	管種(文字入力):PF, 径:38mm	m		8			
屋外配管	管種(文字入力):PF, 径:50mm	m		6			
屋外配管	管種(文字入力):VE, 径:16mm	m		5			
屋外配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル), 心線数:2心, VVRケーブル規格:SV 5.5m m2-2C	m		65			
屋外配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル), 心線数:3心, VVRケーブル規格:SV 2.0m m-3C	m		28			
屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5.5mm2	m		85			
架空配線	線種:配線各種	径間		1			
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):埋設標識シート, 規 格(文字入力):150mm 2倍	m		334.1			
作業土工(電気)	名称(文字入力):土木工	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	新港ふ頭10号岸壁背後電気工事 (R4)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プルボックス設置工		式		1		
プルボックス設置	規格(文字入力):プルボックス, 寸法 (文字入力):300×300×200	個		5		
ハンドホール設置工		式		1		
プレキャストハンドホール設置	型式(文字入力):プレキャストマン ホール, 寸法(文字入力):600×600× 900	個所		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

