数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	備　考
区画線工						
	区画線工					
		実線 (溶融式)	W=15cm(白)	m	6,945	
		破線 (溶融式)	W=15cm(白)	m	1,650	
		実線 (溶融式)	W=45cm(白)	m	175	
仮設工						
	安全管理工					
		交通誘導警備員B		人	10	

数　量　計　算　書　（乙）

種　別	細　別	計　算　式	数　量	単位
		区画線数量総括		
実線（溶融式）	W=15cm(白)	6,448.5+496.0	6,944.5	m
破線（溶融式）	W=15cm(白)	1,650.0	1,650.0	m
実線（溶融式）	W=45cm(白)	0.0+0.0+175.0	175.0	m

区画線数量総括表

			なうら橋	1号線	2号線	4号線	合計	
車道外側線	実線（白） W=15cm		900.0	3720.4	942.5	885.6	6,448.5	m
車道境界線	破線（白） W=15cm		230.0	1125.0	185.0	110.0	1,650.0	m
車道境界線	実線（白） W=15cm		0.0	231.0	150.0	115.0	496.0	m
ゼブラ	実線（白） W=45cm		0.0	78.6	96.4	0.0	175.0	m

数　量　計　算　書　（乙）

種　別	細　別	計　算　式	数　量	単位
		区画線数量 なうら橋		
車道外側線	実線（白） W=15cm	平面図(1)参照 450.0+450.0	900.0	m
車道境界線	破線（白） W=15cm	〃 115.0+115.0	230.0	m

数　量　計　算　書　（乙）

種　別	細　別	計　算　式			数　量	単位
		区画線数量 港湾浦添ふ頭地区1号線の計				
					合計	
車道外側線	実線（白） W=15cm	1061.1 673.4	961.8 349.6	674.5	3,720.4	m
車道境界線	破線（白） W=15cm	275 215.0	305.0 155.0	175.0	1,125.0	m
車道境界線	実線（白） W=15cm	60 90.0	81.0 0.0	0.0	231.0	m
ゼブラ	実線（白） W=45cm	0 42.2	18.4 0.0	18.0	78.6	m

数　量　計　算　書　（乙）

種　別	細　別	計　算　式	数　量	単位
		区画線数量 港湾浦添ふ頭地区2号線の計		
			合計	
車道外側線	実線（白） W=15cm	942.5	942.5	m
車道境界線	破線（白） W=15cm	185.0	185.0	m
車道境界線	実線（白） W=15cm	150.0	150.0	m
ゼブラ	実線（白） W=45cm	96.4	96.4	m

数　量　計　算　書　（乙）

種　別	細　別	計　算　式	数　量	単位
		区画線数量 港湾浦添ふ頭地区4号線の計		
			合計	
車道外側線	実線（白） W=15cm	496.8　　388.8	885.6	m
車道境界線	破線（白） W=15cm	55.0　　55.0	110.0	m
車道境界線	実線（白） W=15cm	75.0　　40.0	115.0	m