令和5年度　那覇港港湾施設維持補修業務委託

数　量　総　括　表

工種	種別	細別	計算式	数量	単位
維持補修工					
	オーバーレイ工	再生密粒度As(20㎜) t=5㎝、1.4m未満		2000.0	㎡
	舗装欠損補修工	加熱合材補修 1t未満		20.0	t
	区画線設置工	実線15㎝(溶融式) 塗布厚1.5㎜		100.0	m
	側溝設置工	T-25ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 管渠型側溝(300A)		100.0	m
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋取替工	T-25 995×400×50		10.0	枚
	防護柵設置工	土中建込 Gr-Cp-2E		100.0	m