数　量　総　括　表

港湾改修補助：臨港交通施設

名　　称　・　規　　格	新港ふ頭横5号線	合計	単位	備考
車道　舗装工 表層　改質Ⅱ型 密粒度As20mm　(t=5cm) 夜間	(切削オーバレイ工法) 2687.0	2687.0	㎡	
廃材運搬 As殻 DID区間有　L=14.5km以下 夜間	134.0	134.0	㎥	処分費計上
舗装版切断 アスファルト舗装版　15cm以下 夜間	236.0	236.0	m	
濁水運搬 濁水 DID区間有　13.1km以下 夜間	0.3	0.3	㎥	処分費計上
区画線工 外側線　実線　白色　W=15cm 夜間	630.0	630.0	m	
車線境界線　破線　白色　W=15cm 夜間	232.0	232.0	m	
仮設工 交通誘導警備員(B) 夜間	20	20	人日	