那覇港港湾計画図

位置図
那覇港
国頭村
大宜味村
東村
今帰仁村
本部町
伊江村
名護市
恩納村
宜野座村
金武町
読谷村
うるま市
嘉手納町
沖縄市
北谷町
北中城村
宜野湾市
中城村
浦添市
西原町
那覇市
南風原町
与那原町
豊見城市
南城市
八重瀬町
糸満市
1：15,000
0 100 500 1,000 1,500m
風配図
NW
NNW
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
15％
10
5
0
(0.0%)
潮位図
既往最高潮位 ＋4.010m
朔望平均満潮位 ＋1.019m
平 均 水 面 ＋0.081m
朔望平均干潮位 －1.067m
基本水準面 －1.099m
既往最低潮位 －1.470m
工事用基準面 －2.580m
那覇港港域
那覇港港湾区域
新港第1防波堤 3,380m
2,880m
浦添第1防波堤 5,690m
2,540m
航路・泊地（−15）
航路・泊地（−10m）
航路・泊地（−13）
航路・泊地（−10）
航路・泊地（−9）
航路・泊地（−7.5）
航路・泊地（−5）
航路・泊地（−4）
航路・泊地（−3）
新港ふ頭地区
浦添ふ頭地区
泊ふ頭地区
那覇ふ頭地区
牧港補給地区
港湾関連用地 12.2ha
10号 埠頭用地 16.0ha
港湾関連用地 9.0ha
港湾関連用地 22.3ha
都市機能用地 36.5ha
都市機能用地 32.7ha
港湾関連用地 37.3ha
埠頭用地 10.5ha
海浜850m
海浜470m
海浜500m
緑地 6.9ha
緑地 3.5ha
緑地 4.9ha
緑地 2.0ha
緑地 3.3ha
交流厚生用地 20.7ha
交通機能用地 3.9ha
都市機能用地 9.4ha
都市機能用地 9.9ha
都市機能用地 10.3ha
港湾関連用地 13.6ha
埠頭用地 7.6ha
防波堤 162m
沖縄給油施設 ドルフィン（専用）
臨港道路空港線 交通機能用地 2.8ha
泊漁港
国道58号
国道332号
国道330号
国道390号
国道329号
沖縄総合事務局
那覇市役所
沖縄県庁
那覇市
浦添市
自然的環境を保全する区域

（　）内は静穏（風速0.2m/s以下）の比率
統計期間：2012年～2021年（沖縄気象台）

統計期間：2016年～2020年（気象庁那覇検潮所）

凡　例

▭	航路・泊地	（既設） （既定計画） （今回計画）
▭	防波堤	（既設） （既定計画） （今回計画）
▬	公共岸壁	（既設） （既定計画） （今回計画）
▬	公共物揚場	（既設） （今回計画）
▦	船揚場	（既設）
▬	耐震強化岸壁 （幹線貨物輸送）	（既設） （既定計画） （今回計画）
▬	耐震強化岸壁 （緊急物資輸送）	（既設） （今回計画）
▬	耐震強化岸壁 （緊急物資輸送及び幹線貨物輸送）	（今回計画）
▬	物資補給岸壁	（既設） （今回計画）
┳	専用ドルフィン	（既設）
▮	小型さん橋	（今回計画）
×	撤去	
〰	海浜	（既設） （今回計画）
▭	埠頭用地	（既設） （既定計画） （今回計画）
🟩	緑地	（既設） （既定計画） （今回計画）
🟩	その他緑地	（既設）
▭	交通機能用地 （臨港道路）	（既設） （既定計画） （今回計画）
▭	その他道路	（計画）
◁○○○▷	道路 ※ルートや位置等を規定するものではない	（将来構想）
🟨	道路以外の交通機能用地（飛行場）	（既設）
▭	その他用地	（既設） （既定計画） （今回計画）
▨	自然的環境を保全する区域	
▭	利用形態の見直しの検討が必要な区域	
▭	開発空間の留保	（将来構想）
🟧	効率的な運営を特に促進する区域	
▭	那覇港湾施設移設予定地（参考）	

那覇港港湾管理者

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHF 300」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」