

質 問 内 容	<p>① 経費対象外になる資材等は、あるのでしょうか？</p> <p>② 塩ビ管φ200 は数量集計表の中で既設流用になっていますが、流用でしょうか？ 又、新設の場合：硬質ポリ塩化ビニル管φ200 一般管（VP；JISK6741） で計上でしょうか？</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

【回答】

①経費対象外の資材等は、ありません。

②申し訳ございません、数量集計表は表記ミスとなります。正しくは、海側とビーチ側については新設。橋脚については、既設流用となります。

材料については、お見込みのとおりです。

数量集計表

名 称	材 料	計 算 式						数 量	単 位
排水管設置工	塩ビ管 新設	海側					P5-P8径間 112.00 = 112.00		
	新設	ビーチ側					P5-P8径間 112.00 = 112.00		
	既設流用	橋脚					A2橋脚 6.00 = 6.00		
							合計 = 230.00	230.0	m
	金具取替 吊り金具	海側					P5-P8径間 55.00 = 55.00		
		ビーチ側					P5-P8径間 56.00 = 56.00		
								合計 = 111.00	111.0
	金具取替 取付金具(L=200)	橋脚					A2橋脚 4.00 = 4.00	4.0	個
仮設工	吊り足場(A3)	海側					P5-P8径間 612.00 = 612.00		
		ビーチ側					P5-P8径間 612.00 = 612.00		
								合計 = 1224.00	1,224.0
	朝顔(B)	海側					P5-P8径間 330.48 = 330.48		
		ビーチ側					P5-P8径間 330.48 = 330.48		
								合計 = 660.96	661.0
	枠組足場	海側					= 0.00		
		ビーチ側					= 0.00		
		橋脚					A2橋脚 43.50 = 43.50		
							合計 = 43.50	43.5	掛m2