

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
道路改良				式	1	
排水構造物工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土質:土砂	m ³	1,230	
		埋戻し	土質:土砂	m ³	720	
		土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	510	
	管渠工			式	1	
		ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m	193	φ700
		ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m	3.9	φ600
		ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m	4.3	φ350
	集水柵・マンホール工			式	1	
		MH-1	組立式	基	1	
		MH-2	組立式	基	1	
		MH-3	組立式	基	1	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		MH-4	組立式	基	1	
		MH-5	組立式	基	1	
	呑口工			式	1	
		呑口工		箇所	1	
	街渠柵			式	1	
		24号街渠柵		箇所	1	
		23号街渠柵		箇所	1	
	巻込み部側溝			式	1	
		1号側溝		式	1	
	縁石工			式	1	
		歩車道境界ブロック	一般部, 両面R (B種)	m	9	
		歩車道境界ブロック	水抜き用, 両面R (B種)	m	3	
		歩車道境界ブロック	乗入左右, 両面R (B種)	m	1.8	
		歩車道境界ブロック	乗入中間, 両面R (B種)	m	9.5	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	撤去工			式	1	
		構造物取壊し	無筋Co	m3	19	
		舗装版切削	表層 t=6cm以下	m2	684	
		舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	447	
		舗装版破碎	As舗装 t=15cm以下	m3	472	
		コンクリート殻運搬処分	運搬距離:L=10.9km以下	m3	19	
		アスファルト殻運搬処分	運搬距離:L=19.5km以下	m3	71	
		アスファルト濁水運搬処分	運搬距離:L=22.6km以下	式	1	
	復旧工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	m2	472	
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:150mm	m2	472	
		基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	472	
		中間層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	472	
		表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	472	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	区画線工			式	1	
		車線境界線	W=15cm, 破線, 白色	m	80	
		停止線	W=45cm, 実線, 白色	m	4	
		導流線	W=15cm, 実線, 白色	m	106	
		導流線	W=45cm, 実線, 白色	m	131	
		路面標示 1	車線減少矢印, W=15cm換算, 白色	箇所	3	
		路面標示 2	交差点注意, W=15cm換算, 白色	箇所	1	
	仮設工			式	1	
		たて込み簡易土留設置・撤去	H=2.5m	m	12	
		たて込み簡易土留設置・撤去	H=3.0m	m	210	
		簡易土留め賃料	リース期間:115日, リース延長:30m	式	1	
		交通誘導員		人日	99	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
共通仮設費				式	1	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理 試験		式	1	
共通仮設費（率 計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	