

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
岸壁エプロン				式	1	
土工				式	1	
	土工			式	1	
		床堀		m ³	360	
		土砂等運搬・整地		m ³	360	
		路面切削		m ²	59	
		殻運搬（路面切削）		m ³	1.7	
	路床工			式	1	
		安定処理工	セメント 50kg/m ² 25kg/m ³	m ²	1,232	
復旧工				式	1	
	路面復旧工			式	1	
		アスファルト舗装工 表層	オーバーレイ工法 t=5cm	m ²	59	
		コンクリート工(ケーソン部)	30-12-20(w/c=50%) t=10cm	m ³	6	
舗装工				式	1	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	コンクリート舗装工			式	1	
		上層路盤	再生粒調碎石 RM-40	m2	1,212	
		コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	m2	1,228	
		型枠	鋼製型枠	m	133	
		目地	縦収縮目地	m	196	
		目地	縦収縮目地（給水栓部）	箇所	2	
		目地	横収縮目地	m	85	
		目地	横膨張目地	m	28	
		目地	縦施工目地	m	91	
		目地	横施工目地	m	28	
	小口止め工			式	1	
		コンクリート工	小口止め	m3	10	
		型枠	小口止め	m2	49	
仮設工				式	1	

工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	仮設工			式	1	
		上層路盤	再生粒調碎石(RM-40) t=30mm	m ²	18	
		As仮舗装	再生密粒度アスファルト(20)	m ²	18	
		交通誘導員		人・日	30	
撤去工				式	1	
	撤去工			式	1	
		舗装版破碎・積込み As版	t=15cmを超え35cm以下	m ²	1,295	
		舗装版切断 As版	t=15cmを超え30cm以下	m	119	
		舗装版切断 As版	t=15cm以下	m	42	
		殻運搬 As殻	運搬距離 19.5km以下	m ³	259	
		処分費	As殻	t	608	
		濁水処分	As舗装切断濁水	t	0.6	
		コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm)	m ²	68	
		舗装版切断	コンクリート舗装版t=15cm以下	m	91	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		殻運搬 14.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m3	5	
護岸・岸壁・物揚場				式	1	
付属工				式	1	
	防舷材工			式	1	
		防舷材	V型 H600×W1100	基	20	
		台座		式	1	
	既設台座取壊し工			式	1	
		既設コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	0.21	
		殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m3	0.21	
		殻処分	コンクリート塊(無筋)	t	0.48	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	事業損失防止施設費			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		土のう工	仕拵・設置・撤去62cm×48cm	袋	192	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理費	RM-40	式	1	
		施工実態調査	モニタリング	式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	