

# 工事数量総括表(本01)

工事名	那覇ふ頭2号岸壁背後舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工	裸地部分	m3		382			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 有り,施工数量:普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	裸地部分	式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-4 0,仕上り厚:150mm	m2		955			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		955			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	那覇ふ頭2号岸壁背後舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	m		54			
防護柵工		式		1			
防止柵工	(A) フェンス	式		1			
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別:基礎ブロック, 寸法:350×350×600	基		15			
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:2m, 支柱間隔:2m	m		26			
防止柵工	(B) フェンス	式		1			
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:2m, 支柱間隔:2m	m		16			
金網・支柱(端部)	端部 柱割増代	式		1			
削孔費	Φ100（既設小規模擁壁）	箇所		9			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	那覇ふ頭2号岸壁背後舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土のう		式		1			
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:既設擦り付けアスファルト	m2		18			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.9			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.11			
構造物撤去工		式		1			
縁石撤去工		式		1			
地先境界ブロック撤去	再利用区分:処分	式		1			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	那覇ふ頭2号岸壁背後舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			