

設 計 数 量 総 括 表

No. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎工						
	捨石投入	材料割増30%	10m未満 1000m3以下	m3	223.0	
	捨石荒均し	陸上潮待ち 荒均し	±30cm	m ²	521.0	
消波工						
	消波ブロック製作	重量3.6t 標準ブロック	型枠9.12m ² コンクリ量1.564m3	個	103.0	
	消波ブロック製作	重量3.48t 端部ブロック	型枠8.9m ² コンクリ量1.517m3	個	23.0	
	消波ブロック運搬	陸上連携方式	トラック積載個数2個 往復距離1.5km	個	126.0	
	消波ブロック 運搬・据付	起重機船(非旋回) 海上一連	往復距離7km	個	126.0	
撤去工						
	石材撤去	グラブ容量1.8m3	500km/個未満 往復距離7km	m ³	383.0	
	殻運搬		DID区間 18.5km以下	m ³	383.0	
共通仮設						
運搬費	えい航費	150 t 起重機船	2漕	回	1	
	えい航費	1500PS 台船	2漕	回	1	
	えい航費	1.8m3 ガット船	2漕	回	1	
安全費	安全監視船	180PS型	運転8時間 就業10時間	日	14	
技術管理費	モニタリング調査			件	1	
	施工情報調査			件	1	