

質問内容	<p>1. 特記仕様書の現場説明における条件明示に、植栽作業以外すべての工種において労務費の夜間割増およびアスファルト合材と生コン単価の夜間割増を適用している旨の記載がありますが、植栽作業に亜熱帯補正はされているのでしょうか。また、張りコンクリート以外の生コンおよびアスファルト合材単価の夜間割増は補正されていますか。ご確認ください。</p> <p>2. 構造物取壊し（無筋）において、低騒音・低振動対策は必要として補正されているのでしょうか。ご確認ください。</p> <p>3. コンクリート殻運搬について、夜間に直接処分先へ運搬する積算でしょうか。御教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	---



(回答)

- 植栽作業は亜熱帯補正していません、協議後変更対象とします。  
またコンクリート夜間割増について、張コンクリート以外では中央分離帯ブロックの基礎コンクリート、アスファルト合材では基層について夜間割増をしています。基層、中間層についての夜間割増は、協議後変更対象とします。表層
- 構造物取壊し(無筋)について、低騒音・低振動対策は「必要」として積算しています。
- コンクリート殻運搬について、夜間に直接処分先へ搬入想定で積算をしています。処分先の夜間対応が困難な場合等については、協議後変更対象とします。