

# 数量総括表

業務名	令和7年度臨港道路空港線線(うみそらトンネル)定期点検業務委託				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考	
道路施設点検		式	1		
トンネル点検		式	1		
計画準備		式	1		
計画準備		トンネル	1		
資料収集整理		トンネル	1		
現地踏査		トンネル	1		
関係機関協議		トンネル	1		
状態の把握(点検)		式	1		
状態の把握(点検)	$0 \leq C \leq 0.1$	m <sup>2</sup>	60,054		
健全性の診断		式	1		
健全性の診断		トンネル	1		
報告書等の作成		式	1		
報告書等の作成		トンネル	1		
定期点検記録の作成	ケース2	m <sup>2</sup>	60,054		
打合せ協議		式	1		
打合せ協議	着手時・中間・成果品納品	業務	1		
照査技術者による報告		回	1		
直接経費		式	1		
電子成果品製作費		式	1		
電子成果品製作費		式	1		
機械経費		式	1		
トンネル点検車		日	28		
投光機材		式	1		
安全費		式	1		
交通誘導員	A	人	28		
交通誘導員	B	人	28		
保安施設等		式	1		

## うみそらトンネル点検数量

	車線(方向)	点検箇所	延長	幅又は高さ	面積	備 考
トンネル車道部	三重城行	頂板	847m	13.80m	11,689㎡	
		側壁	847m	4.70m	3,981㎡	
		中壁	847m	5.00m	4,235㎡	
トンネル車道部	空港行	頂板	847m	13.90m	11,773㎡	
		側壁	847m	4.70m	3,981㎡	
		中壁	847m	5.00m	4,235㎡	
避難通路部	三重城行	頂板	847m	2.50m	2,118㎡	
		側壁	847m	9.40m	7,962㎡	両側壁(4.7m×2箇所)
避難通路部	空港行	頂板	847m	2.50m	2,118㎡	
		側壁	847m	9.40m	7,962㎡	両側壁(4.7m×2箇所)

総面積  
60,054㎡