

# 数 量 計 算 書

臨港道路（港湾2号線）道路改良工事（R7）

## 設 計 数 量 総 括 表

No. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道路改良 地盤改良工						
	固結工					
		改良杭打設	H1種 給水運搬込	本	60	FTJ-NA
		排泥運搬・処分工	汚泥吸排車8t	日	31	
構造物撤去工						
	構造物取壊工					
		舗装版切断	t≤15cm	m	105	
		舗装版破碎	t≤15cm	m2	350	
		中央分離帯撤去	歩車道境界ブロック 処分	m	114	
		路盤撤去	オープンカット 5,000m3未満	m3	43	
	運搬処理工					
		濁水運搬	L=14.0km以下	m3	0.4	
		濁水処分	As切断時濁水	t	0.4	
		路盤運搬	L=1.0km以内	m3	43	
		ストックヤード排泥運搬	L=0.3km以内	m3	1,442	
		Co殻運搬	L=23.2km以下	m3	5.3	
		As殻運搬	L=14.0km以下	m3	53	
		殻処分	Co掘削塊	t	12	
		殻処分	As掘削塊	t	123	
舗装工	アスファルト舗装工					
		上層路盤	RM-40, t=300mm	m2	90	
		下層路盤	RC-40, t=100mm	m2	19	
		基層舗装	粗粒度As (20) t=50mm	m2	350	
		中間層舗装	粗粒度As (20) t=50mm	m2	350	
		表層舗装	密粒度As (20) t=50mm	m2	385	
	区画線					
		車両通行帯・導流帯	実線(白) W=15cm	m	135.0	
		車両通行帯・導流帯	破線(白) W=15cm	m	15.0	
		車両通行帯・導流帯	実線(白) W=45cm	m	32.0	
仮設工						
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	165	
共通仮設費	運搬費					
		施工機運搬費		回	1	
	技術管理費	重建設機械分解組立費		回	1	
		ゆいくる材 品質管理費	廃棄物4資材 評価基準2資材	式	1	
		室内土質試験	六価Cr6試験	式	1	2検体 排泥ピット2基
		チェックホールing費	φ86	式	1	1本
		確認探査立坑	ケーシング式	式	1	