

様式－ 4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
航路・泊地・船だまり				式	1	
浚渫工				式	1	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫工			式	1	
		ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫		m3	4, 875	
		ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用)拘束		式	1	
土捨工				式	1	
	土運船運搬工			式	1	
		台船運搬		m3	4, 875	
		台船拘束		式	1	
	揚土土捨工			式	1	
		ﾊﾞｯｸﾙ 揚土		m3	4, 875	
		揚土運搬		m3	4, 875	
		攪拌混合		m3	4, 875	
		掘削		m3	4, 875	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		改良土運搬		m3	4, 875	
		路体盛土		m3	4, 875	
		土壌表面処理復旧	団粒化剤吹付	m2	11, 510	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	回航・えい航費			式	1	
		えい航	浚渫船及び台船(4. 5漕)	回	1	
		えい航	浚渫船(2. 3漕)	回	6	
	準備費			式	1	
		浚渫土除塵		m3	2, 340	
		浚渫土塵芥集積		m3	2, 340	
		塵芥運搬		t	2. 3	
		塵芥処分費		t	2. 3	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		使用済みフレコン運搬		t	2.63	
		使用済みフレコン処分費		t	2.63	
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜		式	1	
		水質汚濁防止枠		式	1	
	安全費			式	1	
		安全監視船		日	6	
	技術管理費			式	1	
		六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号	検体	1	
		水底土砂溶出試験		式	1	
		施工実態調査		式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	