

# 【参考資料】金抜設計書

1. 件 名 : 那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R7-2)
2. 履 行 場 所 : 那覇港 新港ふ頭 地区
3. 発 注 者 : 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約において何ら拘束力を生じるものではない。

様式－5

								審 査					担 当 課 長	副 参 事	班 長	精 査	設 計	
								令和 年 月 日									令和 年 月 日	
工 事 設 計 書																		
工 事 名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R7-2)												全体（ヶ年）計画の 工 区 ・ 番 号					
施 工 地 名	那覇港新港ふ頭地区										工 期		自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日			175 日 間		
設 計 説 明	新港ふ頭10号岸壁背後（那覇国際コンテナターミナル）のアスファルト舗装が経年劣化により破損しており、荷役作業に支障があるため修繕を行う。																	
	設 計 書 （甲）															沖 縄 県		
令和 6年度	(款)						(項)				(目)			(事項)				
工 事 費	工事価格 消費税相当額 工事費計												財 務 内 訳	国庫				
														県債				
														その他 特定				
														一般				
工 事 概 要	舗装工（セメントミルク） コンクリート構造物工（支持版）										1,998 m2 285 箇所							

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工事				式	1	
舗装工事				式	1	
	那覇国際コンテナターミナル (1)			式	1	
		● 舗装工 (1)	端部0本・標準部5本	m2	1,998	
		■ 支持版 (TypeA)		個	133	
		■ 支持版 (TypeB)		個	38	
		■ 支持版 (TypeC)		個	114	
		撤去工 (1)		式	1	
		区画線工 (1)		式	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費 (率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	

# 本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R7-2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工事		式	1				
舗装工事		式	1				
那覇国際コンテナターミナル（1）		式	1				
● 舗装工（1）	端部0本・標準部5本	m2	1,998				単 1号
■ 支持版（TypeA）		個	133				単 2号
■ 支持版（TypeB）		個	38				単 3号
■ 支持版（TypeC）		個	114				単 4号
撤去工（1）		式	1				内 1号
区画線工（1）		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

# 本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R7-2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 1号	撤去工 (1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	940				
側溝清掃車運搬	22. 0km以下	m3	3. 2				単 6号
濁水処理		t	3. 5				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	1, 998				
殻運搬(路面切削)	有り, 14. 5km以下, 全ての費用	m3	200				
As殻処分費(切削)		t	470				
アスファルト舗装版破碎・積込み		m3	0				
アスファルト塊運搬	有り, 14. 0km以下	m3	0				
As殻処分費(掘削)		t	0				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 18. 5以下	m3	23				単 7号
Co(セメントミルク) 処分費		t	55				
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	23				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 1号	撤去工 (1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂, 小規模 (標準以外)	m3	23				
土砂等運搬	小規模, ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	23				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 2号	区画線工 (1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	90				単 8号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	602				単 9号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	0				単 10号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	40				単 11号
合計							

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 1号	● 舗装工 (1)	端部0本・標準部5本	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート(各種), 全ての費用	m2	10				
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	10				
セメントミルク浸透		100mm, 普通型	m2	10				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 2号	■ 支持版 (TypeA)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 11				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 補正無し(一般構造物)	t	0. 013			単 5号	
■ エポキシ樹脂塗装費			t	0. 013				
合計								
単価							円／個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 3号	■ 支持版 (TypeB)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 14				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 補正無し(一般構造物)	t	0. 017			単 5号	
エポキシ樹脂塗装費			t	0. 017				
合計								
単価							円／個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	■ 支持版 (TypeC)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 24				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 補正無し(一般構造物)	t	0. 031			単 5号	
エポキシ樹脂塗装費			t	0. 031				
合計								
単価							円／個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 5号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 6号	側溝清掃車運搬	22. 0km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	14. 535				
側溝清掃車運転			日	11. 628			単 12号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 7号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 8. 5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 13号	
処分費 (m3)			m3	1			単 14号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 8号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 9号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 10号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 11号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 12号	側溝清掃車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	84				
側溝清掃車[ﾌﾟﾛｯ式] ﾌｵｯﾊﾟ 容量9. 0m3 風量40m3/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 13号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 14号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

様式第2号

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表

発注機関名：那覇港管理組合

徴収時期：令和8年1月

[illegible]