

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名： 三重城駐車場及び若狭海浜公園駐車場発券機・精算機更新工事

施工箇所： 三重城小船溜り及び若狭海浜公園

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 工事費仕訳書

構造：

面積： m<sup>2</sup>

工事名称： 三重城駐車場及び若狭海浜公園駐車場発券機・精算機更新工事

総金額： -

NO	工事別	金額		備考
A	発券機・精算機更新工事			
1	三重城駐車場			
2	若狭海浜公園駐車場			
	工事費計			
B	共通費			
	共通仮設費(積上)			
	共通仮設費(率)			
	現場管理費			
	一般管理費			
	小計			
	消費税			
	合計			

# 内 訳 書

1

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設工事(三重城)						
	仮囲い	設置費 H=2.0m 仮囲鉄板	10	m			
	仮囲い	撤去費 H=2.0m 仮囲鉄板	10	m			
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.22 W=500	10	m			
	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.22 W=500	10	m			
	仮囲い運搬	H=2.0m	10	m			
	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm	21	m <sup>2</sup>			
	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm	21	m <sup>2</sup>			
	仮設鉄板敷	共用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヵ月以下	21	m <sup>2</sup>			
	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm	21	m <sup>2</sup>			
	仮設敷鉄板運搬		21	m <sup>2</sup>			
	共通仮設工事(若狭海浜公園)						
	仮囲い	設置費 H=2.0m 仮囲鉄板	10	m			
	仮囲い	撤去費 H=2.0m 仮囲鉄板	10	m			
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.22 W=500	10	m			
	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.22 W=500	10	m			
	仮囲い運搬	H=2.0m	10	m			
	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm	21	m <sup>2</sup>			
	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm	21	m <sup>2</sup>			
	仮設鉄板敷	共用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヵ月以下	21	m <sup>2</sup>			
	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm	21	m <sup>2</sup>			
	仮設敷鉄板運搬		21	m <sup>2</sup>			
	計						

## 仕 訳 書

工 事 名 称 : 三重城駐車場及び若狭海浜公園駐車場発券機・精算機更新工事

構 造 :

床 面 積 :

工 事 費 : ¥

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
1	三 重 城 駐 車 場			
①	直 接 仮 設 工 事			
②	駐車管制機器改修工事			
	計			
2	若狭海浜公園駐車場			
③	直 接 仮 設 工 事			
④	駐車管制機器改修工事			
	計			
	合 計			

# 内 訳 書

1

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	(三重城駐車場) 直接仮設工事						
	墨出し	一般	51	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	一般	51	m <sup>2</sup>			
	交通誘導員B		30	日			
	1 の 計						

内 訳 書

2

[illegible]

# 内 訳 書

3

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	(若狭海浜公園駐車場) 直接仮設工事						
	墨出し	一般	47	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	一般	47	m <sup>2</sup>			
	交通誘導員B		30	日			
	3 の 計						

# 内 訳 書

4

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	(若狭海浜公園駐車場) 駐車管制機器改修工事						
	駐車管制機器改修工事一式		1	式			
	項 目						
	駐車券発行機		1	台			
	出口精算機	千円札対応、クレジット決済付	1	台			
	カーゲート	6mバー仕様	2	台			
	バーキャッチャー		2	台			
	ループコイル	保護管入り	4	面			
	入口表示灯	F型ボール+出庫警報灯付	1	台			
	工事費		1	式			
	既設機器撤去工事一式		1	式			
	保護屋根改修工事	錆落しの上、塗装仕上げ S造	1	式			
	LED照明器具改修	屋外防水型 1000lm以上 5000K	2	台			
	機器処分費 スクラップ控除	ヘビーH3	444	kg			
	4 の 計						