

工事名：小湾橋耐震補強工事（R7）

質 問 内 容	<p>1. 本工事にて使用する汚濁防止膜のカーテン生地引張強さの規格を教示願います。</p> <p>2. 本工事数量において、計画河床から底板位置までの掘削がありませんが、前段工事において、掘削は完了しているのでしょうか？また、パネル設置時において新たに掘削が必要となった場合は変更協議の対象となるのでしょうか併せて教示願います。</p> <p>3. 本工事積算において、間接工事費及び一般管理費の率計算対象外費目があれば教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	---

回答)

1. 単独フロートΦ300、2×20m、1,000(N/3cm)未満です。
2. 計画河床から底板位置までの掘削は、前段工事で完了しています。新たに掘削が必要な場合は、現場状況を踏まえ、変更協議を行います。
3. 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の率対象外費目はありません