

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
護岸・岸壁・物揚場				式	1	
基礎工				式	1	
	基礎捨石工			式	1	
		基礎捨石	5～200kg, 白石	m3	10, 240	
		捨石本均し	陸上	m2	33	
		捨石本均し	水中潮待	m2	28	
		捨石本均し	水中, 水深10m未満	m2	713	
		捨石荒均し	陸上	m2	35	
		捨石荒均し	陸上潮待	m2	39	
		捨石荒均し	水中潮待	m2	38	
		捨石荒均し	水中, 水深10m未満	m2	2, 320	
		捨石荒均し	水中, 水深10～15m未満	m2	362	
本体工[フロック式]				式	1	
	本体フロック据付工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	陸海一貫方式, A-2型, 23. 0t	個	50	
		本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	陸海一貫方式, B1-2型, 31. 2t	個	47	
		本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	陸海一貫方式, C1-2型, 45. 4t	個	23	
		本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	陸海一貫方式, C2-2型, 61. 8t	個	20	
被覆・根固工				式	1	
	被覆石工			式	1	
		被覆石	200kg内外, 白石	m3	272	
		被覆均し	陸上	m2	56	
		被覆均し	陸上潮待	m2	76	
		被覆均し	水中潮待	m2	22	
		被覆均し	水中, 水深10m未満	m2	392	
		被覆均し	水中, 水深10～15m未満	m2	36	
裏込・裏埋工				式	1	
	裏込工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		裏込材	5～200kg, 白石	m3	6,611	
		裏込均し	陸上	m2	518	
		裏込均し	陸上潮待	m2	341	
		裏込均し	水中潮待	m2	134	
		裏込均し	水中, 水深10m未満	m2	1,144	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	回航・えい航費			式	1	
		回航	起重機船(非航旋回), 鋼D250t吊, 46湊	回	1	
	運搬費			式	1	
		建設機械器具等運搬	クローラークレーン, 300t吊以下	台	1	
	安全費			式	1	
		安全対策	安全監視船	日	105	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	